

Заказчик _____
(наименование организации)

"Утвержден" " ____ " _____ 2024г

Сводный сметный расчет сметной стоимостью 149 656,31502 тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"

(наименование стройки)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

№ п/п	Обоснование	Наименование глав, объектов капитального строительства, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				
			Строительных (ремонтно- строительных, ремонтно-реставрационных) работ	монтажных работ	оборудования	прочих затрат	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта							
1	01-01-01	Демонтажные работы	815,48	4 700,02			5 515,51
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства, реконструкции, капитального ремонта"		815,48	4 700,02			5 515,51
Глава 2. Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта							
2	02-01-01	Конструктивно-строительные решения	2 526,54				2 526,54
3	02-01-02	Электротехнические решения	65,28	4 007,47	96 868,31		100 941,06
4	02-01-03	Релейная защита и автоматика		1 668,46			1 668,46
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта"		2 591,83	5 675,93	96 868,31		105 136,07
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-7		3 407,31	10 375,95	96 868,31		110 651,57
Глава 8. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-8		3 407,31	10 375,95	96 868,31		110 651,57
Глава 9. Прочие работы и затраты							
5	09-01-01	Пусконаладочные работы				2 238,52	2 238,52
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"					2 238,52	2 238,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого по Главам 1-9		3 407,31	10 375,95	96 868,31	2 238,52	112 890,09
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы							
6	12-01-01	Разработка рабочего проекта				11 823,50	11 823,50
	Итого по Главе 12. "Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы"					11 823,50	11 823,50
	Итого по Главам 1-12		3 407,31	10 375,95	96 868,31	14 062,02	124 713,60
Непредвиденные затраты							
	Итого с учетом "Непредвиденные затраты"		3 407,31	10 375,95	96 868,31	14 062,02	124 713,60
Налоги и обязательные платежи							
7	№ 303-ФЗ от 3.08.2018	НДС - 20%	681,46	2 075,19	19 373,66	2 812,40	24 942,72
			20%Г1.С:Г14.С	20%Г1.М:Г14.М	20%Г1.О:Г14.О	20%Г1.П:Г14.П	
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		681,46	2 075,19	19 373,66	2 812,40	24 942,72
	Итого по сводному расчету		4 088,77	12 451,14	116 241,97	16 874,43	149 656,32
	в том числе:						
	ОТ						3 824,69
	ЭМ						1 973,01
	ОТм						478,80
	М						3 683,11
	Перевозка						112,56
	НР						3 894,46
	СП						2 055,17
	оборудование						116 241,97
	прочие затраты						16 874,43

Руководитель проектной организации	_____	()
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Главный инженер проекта	_____	()
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Начальник	_____	()
	[подпись (инициалы, фамилия)]	
Заказчик	_____	()
	[должность, подпись (инициалы, фамилия)]	

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

года

Ведомость объёмов работ

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"

№ п/п	№ в ЛСР	Наименование работ	Ед. изм.	Кол-во	Ссылки на чертежи	Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1	2	3	4	5	6	7
Демонтажные работы						
Раздел 1. Демонтажные работы						
Маслоприемник трансформатора						
1	1	Разборка железобетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 300	м3	14,6		7,3'2
Фундамент трансформатора						
2	2	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	1,76		0,88*2
3	3	Демонтаж: Металлические конструкции	т	1,6		0,8'2
опора ЗОН и ОПН						
4	4	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,46		0,23*2
5	5	Демонтаж: Металлические конструкции	т	0,1		0,05*2
6	6	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	42,05		((14,6'2,5+4,4+1,15)
7	7	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км	1 т груза	42,05		((14,6'2,5+4,4+1,15)
Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ						
8	8	Демонтаж: Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000/80000 кВ·А	шт	2		1'2
9	9	Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм2, количество проводов в фазе - 1	шт	2		1'2
10	10	Демонтаж: Металлические конструкции	т	0,2		((0,09+0,01)*2
11	11	Демонтаж: Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	12		6'2
12	12	Демонтаж: Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ	шт	12		6'2
13	13	Демонтаж: Шкаф управления и регулирования	шкаф	2		1'2
14	14	Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	350		((175'2) / 100)*100
15	15	Демонтаж: Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 2 м	м	20		((10'2) / 100)*100
16	16	Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	пролет	2		1'2
17	17	Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со стороны НН	пролет	4		2'2
перемещение трансформатора на ремонтную площадку Заказчика						
18	18	Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	2		1'2
19	19	Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии рельсового пути в одну нить	шт	2		1'2
20	20	Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	350		((100-12,5)/0,5'2
21	21	Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	350		((100-12,5)/0,5'2
22	22	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЭСНм: 100 м, на расстояние до 200 м	т	80		((40'2) / 10)*10
Раздел 3. Демонтажные работы в ОПУ						
23	23	Демонтаж: Штл заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафового исполнения, глубина до 800 мм	м	3,2		0,8'2*2
24	24	Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	600		((300'2) / 100)*100
Конструктивно-строительные решения						
Раздел 1. Работы на ОРУ						
маслоприемник						
1	1	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	м3	225,162		((125,09*0,9'2) / 1000)*1000
2	2	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без уплотнений с откосами, группа грунтов: 1	м3	25,018		((125,09*0,1'2) / 100)*100
3	3	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя	т	37,7944		((125,09*0,1*1,8-
4	4	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км	1 т груза	437,2956		((125,09-(0,35'0,55'2)*(10,8+8'2)*1,8)'2
5	5	Уплотнение грунта: щебнем	м2	114,66		((9,1*6,3'2) / 100)*100

1	2	3	4	5	6	7
6	6	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	11,69532		5,84766*2
7	7	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	138		69*2
8	8	Песок природный для строительных работ I класс, средний	м3	151,8		
9	9	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	44		22*2
10	10	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	50,6		
11	11	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	66		((33*2) / 100)*100
12	12	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0	м2	145,2		
13	13	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	0,2772		
14	14	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-	кг	10,56		0,01056*1000
15	15	Устройство стен и плоских дниц при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений	м3	25,6		((((6,4+6,4)*2) / 100)*100
16	16	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	25,984		
17	17	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	1,262736		711*0,888/1000*2
18	18	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,5372		680*0,395/1000*2
19	19	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,018648		42*0,222/1000*2
20	20	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при дницах бункерного типа	м3	3		((1,5*2) / 100)*100
21	21	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	3,045		
22	22	Установка металлических решеток приемков	т	0,1936		96,8/1000*2
23	23	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката - Решетка МТ-1	т	0,1936		96,8/1000*2
24	24	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций	т	0,186		93/1000*2
25	25	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер 500*500 мм	м2	1		0,5*2
26	26	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием	шт	2		1*2
27	27	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слой 30 мм: на ГКЖ-10	м2	200		(1*2)*100
28	28	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем	м3	4		((2*2) / 100)*100
29	29	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3	4,12		
30	30	Засыпка вручную траншей, лауэх котлованов и ям, группа грунтов: 1	м3	7,238		((((0,35*0,55*2)*(10,8+8)*2*2) / 100)*100
Фундамент под трансформатор						
31	31	Устройство бетонной подготовки	м3	3,28		((1,64*2) / 100)*100
32	32	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	3,3456		
33	33	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2	32		((16*2) / 100)*100
34	34	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавленный, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки	м2	70,4		
35	35	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	0,1344		
36	36	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-	кг	5,12		0,00612*1000
37	37	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	м3	14,8		((7,4*2) / 100)*100
38	38	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	15,022		
39	39	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,07505		95*0,395/1000*2
40	40	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм	т	0,07505		95*0,395/1000*2
41	41	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,539904		304*0,888/1000*2
42	42	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 12 мм	т	0,539904		304*0,888/1000*2
43	43	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг	т	0,5184		32,4*8/1000*2
44	44	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,5184		32,4*8/1000*2
Кабельное хозяйство. Лотки ж/б						
45	45	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	м3	2,16		((((0,07*13+0,01*17)*2) / 100)*100

1	2	3	4	5	6	7
46	46	Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 - Лоток П20-5, Брусок Б5	м3	2,16		$(0,07^{*}13+0,01^{*}17)^{*}2$
47	47	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	шт	52		$((2^{*}13^{*}2) / 100)^{*}100$
48	48	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 -	м3	1,56		$2^{*}13^{*}0,03^{*}2$
49	49	Кладка стен приемов и каналов	м3	0,02		0,01*2
50	50	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,00442		
51	51	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250х120х65 мм, марка 100	шт	8		
52	52	Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг	т	0,32168		$(4^{*}6,89+16^{*}8,33)/1000^{*}2$
53	53	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинконаполненной	м2	14,15392		$((4^{*}6,89+16^{*}8,33)/1000^{*}44^{*}2) / 100^{*}100$
54	54	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	м2	14,15392		$((4^{*}6,89+16^{*}8,33)/1000^{*}44^{*}2) / 100^{*}100$

Электротехнические решения

Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ

1	1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1	м	60		$((30^{*}2) / 100)^{*}100$
2	2	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мм-660	м	60		$((30^{*}2) / 1000)^{*}1000$
3	3	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечением сухой жилы до 35 мм²	шт	6		3*2

Раздел 2. Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110

трансформатор						
4	4	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А	шт	2		1*2
5	5	Установка пленочной защиты трансформаторного масла	компл	2		1*2
6	6	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2	шт	24		$((12^{*}2) / 100)^{*}100$
7	7	Зажим опорный 2АА-6-3	шт	12		6*2
8	8	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т	0,003288		$6^{*}0,274/1000^{*}2$
9	9	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т	0,01884		$0,471^{*}20/1000^{*}2$
10	10	Зажим разъемный ответвительный	шт	6		3*2
11	11	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-Т	шт	6		$((3^{*}2) / 100)^{*}100$
12	12	Шина алюминиевая	шт	4		2*2
13	13	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе	шт	4		2*2
14	14	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т	0,1953		$45^{*}2,170/1000^{*}2$
15	15	Распорка дистанционная глухая РГ-3-600	шт	24		12*2
16	16	Зажим соединительный прессуемый САС-600-1	шт	24		12*2
17	17	Зажимы аппаратные прессуемые А4А-600-Т	шт	24		$((12^{*}2) / 100)^{*}100$
18	18	Шина медная	шт	14		7*2
19	19	Зажимы ответвительные ОА-600-2	шт	12		$((6^{*}2) / 100)^{*}100$
20	20	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ	шт	12		6*2
21	21	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	шт	12		6*2
22	22	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	12		6*2
23	23	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1	шт	12		$((6^{*}2) / 100)^{*}100$
24	24	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	м	12		$((6^{*}2) / 100)^{*}100$
25	25	Лоток неперфорированный	шт	4		2*2
26	26	Крышка на прямой элемент	шт	4		2*2
27	27	Угол горизонтальный	шт	2		1*2
28	28	Крышка на угол горизонтальный	шт	2		1*2
29	29	Ответвитель Т-образный	шт	2		1*2

1	2	3	4	5	6	7
30	30	Крышка на ответитель Т-образный	шт	2		1*2
31	31	Угол вертикальный внешний	шт	2		1*2
32	32	Крышка на угол вертикальный внешний	шт	2		1*2
33	33	Угол вертикальный внутренний	шт	2		1*2
34	34	Крышка на угол вертикальный внутренний	шт	2		1*2
35	35	Перегородка	шт	4		2*2
36	36	Пластина для заземления	шт	10		5*2
37	37	Заглушка сборная	шт	4		2*2
38	38	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	шт	10		$((10/2^2) / 10)*10$
39	39	Провод антенный МГ, сечение 25 мм2	м	20		$((10*2) / 1000)*1000$
40	40	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8-М УХЛЗ	шт	20		$((10*2) / 100)*100$
41	41	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок подушками противопожарными уплотнительными «ППВ»	м3	0,032		0,016*2
42	42	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	м3	0,016		0,008*2
43	43	Покрyтие огнезащитное кабельных проходок	кг	30		15*2
44	44	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ранее демонтированный	пролет	2		1*2
45	45	Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со стороны НН	пролет	4		2*2
заземление трансформатора (присоединение к существующему контуру)						
46	46	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	м3	28		$((0,5*0,7*40^2) / 100)*100$
47	47	Засыпка вручную траншей, лазах котлованов и ям, группа грунтов: 2	м3	28		$((0,5*0,7*40^2) / 100)*100$
48	48	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	м	180		$((40+50)^2) / 100)*100$
49	49	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	м	40		$((20^2) / 100)*100$
50	50	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, СтЗпс, размеры 40х5 мм	т	0,3454		110*1,57/1000*2
51	51	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	шт	8		$((4^2) / 10)*10$
52	52	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, СтЗпс, диаметр 14-50 мм	т	0,08		40/1000*2
силовой кабель						
53	53	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	м	40		$((20^2) / 100)*100$
54	54	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного	м	40		20*2
55	55	Муфта вводная для металорукава	шт	40		20*2
56	56	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1	м	250		$((120+25*20)^2) / 100)*100$
57	57	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	м	40		$((20^2) / 100)*100$
58	58	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мм-660	м	290		$((120+25)^2) / 1000)*1000$
59	59	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ,	шт	6		3*2
шкаф ШОМ						
60	60	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: <u>шкафного исполнения, глубина до 800 мм - шкаф объединенный</u>	м	1,7		0,85*2
Раздел 3. Оборудование						
61	61	Комплект силового трансформатора ТДН-16000/110кВ ГПП Теплоход	комплект	2		1*2
62	62	Комплект шкафа клеммного объединенного местным управлением охлаждением трансформатора, оборудования, аппаратов, изделий ГПП Теплоход	комплект	2		1*2
Релейная защита и автоматика						
Раздел 1. Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ						
1	1	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг - контрольный кабель	м	5080		$((220+135+5+145+355+920+330+70+315+45)^2) / 100)*100$
2	2	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм2	м	448,8		$((220*1,02^2) / 1000)*1000$

1	2	3	4	5	6	7
3	3	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 1,5 мм2	м	275,4		$((135*1,02^2) / 1000)*1000$
4	4	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 1,5 мм2	м	10,2		$((5*1,02^2) / 1000)*1000$
5	5	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2	м	295,8		$((145*1,02^2) / 1000)*1000$
6	6	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 2,5 мм2	м	724,2		$((355*1,02^2) / 1000)*1000$
7	7	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2	м	1876,8		$((920*1,02^2) / 1000)*1000$
8	8	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 10 и сечением 2,5 мм2	м	673,2		$((330*1,02^2) / 1000)*1000$
9	9	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 14 и сечением 2,5 мм2	м	142,8		$((70*1,02^2) / 1000)*1000$
10	10	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	м	642,6		$((315*1,02^2) / 1000)*1000$
11	11	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	м	91,8		$((45*1,02^2) / 1000)*1000$
12	12	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	м	100		$((50^2) / 100)*100$
13	13	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х2,5-450	м	102		$((50*1,02^2) / 1000)*1000$
14	14	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	м	60		$((30^2) / 100)*100$
15	15	Провод силовой установочный с медными жилами ПугВ 1х1,5-450	м	61,2		$((30*1,02^2) / 1000)*1000$

Пусконаладочные работы						
Раздел 1. ПНР силового трансформатора						
трансформатор						
1	1	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА	шт	2		1*2
2	2	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора	шт	8		4*2
3	3	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	8		$(3+1)^2$
4	4	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	16		$(3^2+1^2)^2$
5	5	Испытание трансформаторного масла: на пробу	испытание	4		2*2
6	6	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (РПН)	шт	2		1*2
7	7	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (обдув)	шт	8		4*2
8	8	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	10		$(1+4)^2$
9	9	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2(датчики уровня масла в расширителе и РПН)	шт	4		2*2
10	10	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (газовое реле тр-ра, струйное реле РПН)	шт	4		2*2
11	11	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (контроль температуры масла)	шт	2		1*2
12	12	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (датчик положения РПН)	шт	38		19*2

1	2	3	4	5	6	7
13	13	Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (автоматика, исключения обдува)	шт	2		1*2
14	14	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	40		((20*2) / 100)*100
КП						
15	15	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и	шт	2		1*2
16	16	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	8		4*2
кабельные лоты						
17	17	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	10		((10*2*2) / 100)*100
Раздел 2. ПНР вторичной коммутации						
комплект защит А 01 (основной)						
18	18	Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных RET-3	компл	2		1*2
19	19	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до	шт	2		1*2
20	20	Защита с реле: КИВ-500 (прим.) - газовая защита РПН на струйном реле	компл	2		1*2
21	21	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 - цепи оперативного тока 1, 2 ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, цепи технологических защит (лист 9)	схема	8		4*2
22	22	Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контакторной аппаратуры и бесконтактных элементов - контроль изоляции цепи 1, 2 ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, цепи технологических защит (лист 9)	схема	8		4*2
комплект защит А 02 (резервный)						
23	23	Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных RET-3	компл	2		1*2
24	24	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ - проверка включения -отключения В-110 Т-2 по TV	шт	2		1*2
комплект защит А 03 (РПН)						
25	25	Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20	шт	2		1*2
комплект А 00						
26	26	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2- цепи оперативного тока, цепи питания измерительных приборов, цепи управления, цепи сигнализации	схема	8		4*2
27	27	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) - предупредительная и аварийная	участок	4		2*2
шкаф объединенный местный						
28	28	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	18		9*2
29	29	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	12		6*2
30	30	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт	30		15*2
привод РПН						
31	31	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2- цепи управления - местное и дистанционное (лист 46)	схема	4		2*2
32	32	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. - запрет регулирования в крайних положениях РПН (лист 47)	компл	2		1*2
33	33	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт. - опробование схем сигнализации	компл	2		1*2
34	34	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств: до 10 шт.	присоединение	2		1*2

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К сметной документации на объект: «Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"».

Заказчик: ООО «ЗЕФС-ЭНЕРГО»

Сметная документация составлена ресурсно-индексным методом в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020г. №421/пр в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г (далее - Методика по приказу 421/пр).

Для определения сметной стоимости строительства использованы Государственные элементные сметные нормы (ГЭСН) ФСНБ-2022 (с Изм.1-9), сведения о которых включены в Федеральный реестр сметных нормативов.

Текущая стоимость ресурсов определена на основании данных, размещенных на сайте ФГИС ЦС (<https://fgiscs.minstroyrf.ru>) на 1 квартал 2024 года для Нижегородской области.

Накладные расходы от ФОТ учтены по видам работ в соответствии с Приказами Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020, № 636/пр от 02.09.2021 и №611/пр от 26.07.2022; сметная прибыль - по Приказу № 774/пр от 11.12.2020 и 317/пр от 22.04.2022, сведения о которых включены в ФРСН.

Стоимость материалов и оборудования, отсутствующих в сметно-нормативной базе, принята по технико-коммерческим предложениям поставщиков в текущем уровне цен на основании конъюнктурного анализа цен.

Сведения об особых условиях труда

1. Принят $K=1,35$ - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением.

2. Принят $K=1,2$ - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности.

3. Принят $K=1,15$ - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:

- разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;
- стесненные условия для складирования материалов;
- действующее технологическое оборудование;
- движение технологического транспорта

4. Принят $K=1,3$ - Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения

Коэффициенты к единичным расценкам при определении затрат на демонтаж оборудования применены в соответствии с приказом от 14.07.2022 № 571/пр п.84 табл.3 (Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки – $K=0,3$,

Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части – $K=0,5$).

В главу 12 ССР включены затраты на проектные работы.

Индекс изменения сметной стоимости проектных работ по письму Минстроя РФ от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил. 4 на 1 кв. 2024 г. – 5,81 (к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 г.).

За итогом вышеперечисленных глав включены затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость (НДС) (согласно Федеральному закону от 03 августа 2018 года №303-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах») – 20%.

Результаты вычислений (построчные) и итоговые данные в локальных сметных расчетах (сметах) приведены в рублях с округлением до двух знаков после запятой (до копеек), сводном сметном расчете стоимости строительства - в тысячах рублей с округлением до двух знаков после запятой.

« _____ » 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046пр, Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421пр, Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812пр, Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817пр
Приказ Министра России от 18 мая 2022 № 378пр, Приказ Министра России от 26 августа 2021 № 703пр, Приказ Министра России от 26 сентября 2021 № 906пр, Приказ Министра России от 11.03.2021 № 1133пр, Приказ Министра России от 10 февраля 2023 № 84пр, Приказ Министра России от 11.05.2023 № 835пр, Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557пр, Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636пр, Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611пр, Приказ Министра России от 02.24.2022 № 317пр, Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551пр, Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817пр

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08
Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года
52. Нижегородская область
Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 01-01-01

Демонтажные работы
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	5 515,51 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	815,48 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	1 394,15 тыс.руб.
монтажных работ	4 700,02 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	273,73 тыс.руб.
оборудования	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	5 016,61 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	686,55 чел.-ч.

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,6	0,7	1,792			1 520,12	1,38	3 759,20	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,6	0,966	2,47296			420,48		1 039,83	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,6	0,7	1,792			559,71	1,38	1 384,14	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6	0,966	2,47296			313,02		774,09	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	13,07	0,7	14,6384			18,65	1,38	376,75	
	4 М										0,00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	4,2	0	0		155,63	1,01	157,19	0,00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	27	0	0		174,93	1,14	199,42	0,00	
	01.7.15.07-0031	Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт	0,8	0	0		237,77	1,15	273,44	0,00	
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,15	0	0		565,20	1,12	633,02	0,00	
	03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,18	0	0		4 885,85	1,38	6 742,47	0,00	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	1	0	0		105 278,81	1,13	118 965,06	0,00	
	Итого прямые затраты										33 265,89	
3.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	375,82	
	ФОТ										27 745,80	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					26 913,43	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					14 150,36	
	Всего по позиции										46 690,94	74 705,50
опора ЗОН и ОПН												
4	ГЭСН46-04-001-03	Разборка: железобетонных фундаментов	м3	0,46	1	0,46						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			8,455536					2 498,61	
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	13,32	1,38	8,455536			295,50		2 498,61	
	2	ЭМ									451,18	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.час	2,44		1,1224		4,35	5,66	1,38	8,77	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.час	5,63		2,5898			118,87	1,38	424,83	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.час	11,26		5,1796			2,46	1,38	17,58	
	4 М										160,82	
	01.3.02.03-0001	Ацетилен газообразный технический	м3	0,26		0,1196		340,41	1,23	418,70	50,08	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	2		0,92		114,64	1,05	120,37	110,74	
H	999-9900	Строительный мусор	т	2,5		1,15						
	Итого прямые затраты										3 110,61	
	ФОТ										2 498,61	
	Пр/812-040.2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					2 273,74	
	Пр/774-040.2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					1 299,28	
	Всего по позиции										14 529,63	6 683,63
5	ГЭСН08-01-087-03	Демонтаж: Металлические конструкции	т	0,1	1	0,1						
	Приказ от 14.07.2022 № 571/пр п.83 табл.2 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,17776					1 620,74	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	53,6	0,966	5,17776			313,02		1 620,74	
	2	ЭМ									345,01	
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,30912					113,37	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,6	0,7	0,112			1 520,12	1,38	234,95	
	4-100-060	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,6	0,966	0,15456			420,48		64,99	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,6	0,7	0,112			559,71	1,38	86,51	
	4-100-040	ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,6	0,966	0,15456			313,02		48,38	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	13,07	0,7	0,9149			18,65	1,38	23,55	
	4 М										0,00	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	4,2	0	0		155,63	1,01	157,19	0,00	
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	27	0	0		174,93	1,14	199,42	0,00	
	01.7.15.07-0031	Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт	0,8	0	0		237,77	1,15	273,44	0,00	
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,15	0	0		565,20	1,12	633,02	0,00	
	03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,18	0	0		4 885,85	1,38	6 742,47	0,00	
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	1	0	0		105 278,81	1,13	118 965,06	0,00	
	Итого прямые затраты										2 079,12	
5.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	23,49	
	ФОТ										1 734,11	
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 682,09	
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					884,40	
	Всего по позиции										46 691,00	4 669,10
6	49-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3	т	42,05	1	42,05			59,63		2 507,44	
	Всего по позиции										2 507,44	
7	02-15-01-0027	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км	1 т груза	42,05	1	42,05			229,58		9 653,84	
	Всего по позиции										9 653,84	
	Итого по разделу 1 Демонтажные работы :											
	Итого прямые затраты (справочно)										417 270,99	
	в том числе:											
	оплата труда рабочих										331 017,69	
	эксплуатация машин										65 885,11	
	оплата труда машинистов (Отм)										1 927,29	
	материалы										6 279,62	
	Перевозка										12 161,28	
	Строительные работы										815 481,73	
	Строительные работы										803 320,45	
	в том числе:											
	оплата труда										303 465,07	
	эксплуатация машин и механизмов										60 020,01	
	материалы										5 880,31	
	накладные расходы										276 153,22	
	сметная прибыль										157 801,84	
	Перевозка										12 161,28	
	Монтажные работы										79 374,60	
	в том числе:											
	оплата труда										27 552,62	
	эксплуатация машин и механизмов										5 865,10	
	оплата труда машинистов (Отм)										1 927,29	
	материалы										399,31	
	накладные расходы										28 595,52	
	сметная прибыль										15 034,76	
	Итого ФОТ (справочно)										332 944,98	
	Итого накладные расходы (справочно)										304 748,74	
	Итого сметная прибыль (справочно)										172 836,60	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Итого по разделу 1 Демонтажные работы											894 856,33
Справочно											
затраты труда рабочих						1177,129512					
затраты труда машинистов						5,25504					
Раздел 2. Демонтаж оборудования на ОРУ											
8	ГЭСНм08-01-001-12	Демонтаж: Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А	шт	2	1	2					
Приказ от 08.08.2022 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или кратковременного хранения ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к рас.; ЗПМ=0,7; 648/пр п.145 табл.3 МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.6 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			993,048					310 843,88
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	514	0,966	993,048			313,02		310 843,88
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			173,18448					182 045,06
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	44,6	0,7	62,44			1 520,12	1,38	130 984,48
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	44,6	0,966	86,1672			420,48		36 231,58
91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т			маш.час	33,3	0,7	46,62	1,75	1,4	2,45	1,38	157,62
91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м			маш.час	3,34	0,7	4,676	104,99	1,22	128,09	1,38	826,55
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	3,34	0,966	6,45288			313,02		2 019,88
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	5,4	0,7	7,56			559,71	1,38	5 839,34
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	5,4	0,966	10,4328			313,02		3 265,68
91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)			маш.час	0,8	0,7	1,12			566,87	1,38	876,15
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,8	0,966	1,5456			313,02		483,80
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.час	3,6	0,7	5,04			18,65	1,38	129,71
91.18.01-007 Компрессоры винтовые периодические с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин			маш.час	35,5	0,7	49,7			344,38	1,38	23 619,65
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	35,5	0,966	68,586			313,02		21 468,79
91.19.10-031 Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа			маш.час	7,8	0,7	10,92	28,34	0,92	26,07	1,38	392,86
91.21.18-011 Маслоподогреватели, мощность 150 кВт			маш.час	10,7	0,7	14,98	411,88	0,92	378,93	1,38	7 833,39
91.21.18-031 Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения			маш.час	35,5	0,7	49,7	161,42	0,96	154,96	1,38	10 628,09
91.21.18-051 Шкафы сушильные			маш.час	8	0,7	11,2	30,47	1,02	31,08	1,38	480,37
91.21.22-438 Установки передвижные цеолитовые			маш.час	1,34	0,7	1,876	111,40	0,96	106,94	1,38	276,85
4 М											
01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)			т	0,00016	0	0	144 581,55	1,5	216 872,33		0,00
01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический			м3	5,33	0	0	114,64	1,05	120,37		0,00
01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая			кг	6	0	0	41,38	1,11	45,93		0,00
01.7.02.07-0011 Прессшпан листовой, марка А			кг	0,3	0	0	177,09	0,94	166,46		0,00
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм			кг	3,9	0	0	155,63	1,01	157,19		0,00
01.7.15.10-0053 Скобы металлические			кг	20	0	0	176,20	1,15	202,63		0,00
01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная			м2	2,36842	0	0	206,62	1,17	241,75		0,00
01.7.19.04-0003 Пластины технические без тканевых прокладок			т	0,0125	0	0	71 896,59	1,13	81 243,15		0,00
01.7.20.08-0031 Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2			10 м2	1,91	0	0	386,46	1,61	622,20		0,00
08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм			т	0,03325	0	0	71 131,50	0,8	56 905,20		0,00
08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм			т	0,001	0	0			55 808,76		0,00
11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III			м3	0,048	0	0	7 555,00	1,32	9 972,60		0,00
14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к			кг	0,16	0	0	160,07	1,43	228,90		0,00
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушкет, сурик железный			кг	0,24	0	0	79,88	1,38	110,23		0,00
20.2.09.13-0011 Муфты			шт	20	0	0	425,18	1,06	450,69		0,00
25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I			шт	2,08	0	0	1 818,38	1,04	1 891,12		0,00
25.1.05.05-0108 Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТ350			м	0,02312	0	0	5 893,36	1,35	7 956,04		0,00
25.2.01.01-0001 Бирки-оконцеватели маркировочные А671			100 шт	1,84	0	0	655,90	1,38	905,14		0,00
Итого прямые затраты											556 358,67
8.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,7	4 504,98
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					374 313,61
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					363 084,20
Всего по позиции									557 423,90		1 114 847,79
9	ГЭСНм08-01-023-01	Демонтаж: Спуск, петля или перемычка (3 фазы), сечение провода: до 300 мм², количество проводов в фазе - 1	шт	2	1	2					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 519/пр табл.3 п.3											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			5,6856					1 779,71
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	4,12	0,69	5,6856			313,02		1 779,71
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			2,1942					385,98
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	0,04	0,5	0,04			1 520,12	1,38	83,91
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	0,04	0,69	0,0552			420,48		23,21
91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т			маш.час	1,26	0,5	1,26	1,75	1,4	2,45	1,38	4,26
91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м			маш.час	1,51	0,5	1,51	104,99	1,22	128,09	1,38	266,91
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	1,51	0,69	2,0838			313,02		652,27
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	0,04	0,5	0,04			559,71	1,38	30,90
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	0,04	0,69	0,0552			313,02		17,28
4 М											
01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)			т	0,00008	0	0	144 581,55	1,5	216 872,33		0,00
Итого прямые затраты											2 858,45
9.1	421/пр_2020_н.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,5	25,79
ФОТ											
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					2 472,47
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					2 398,30
Всего по позиции									3 271,75		1 260,96
10	ГЭСНм08-01-087-03	Демонтаж: Металлические конструкции	т	0,2	1	0,2					
Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к рас.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к рас.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 519/пр табл.3 п.3											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)			чел.-ч			7,3968					2 315,35
1-100-40 Средний разряд работы 4,0			чел.-ч	53,6	0,69	7,3968			313,02		2 315,35
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТм)			чел.-ч			0,4416					492,86
91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т			маш.час	1,6	0,5	0,16			1 520,12	1,38	161,95
4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6			чел.-ч	1,6	0,69	0,2208			420,48		92,84
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т			маш.час	1,6	0,5	0,16			559,71	1,38	123,58
4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4			чел.-ч	1,6	0,69	0,2208			313,02		69,11
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А			маш.час	13,07	0,5	1,307			18,65	1,38	33,64
4 М											
Итого по разделу 2											0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	4,2	0	0	155,63	1,01	157,19		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	27	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
	01.7.15.07-0031	Дюбели стальные распорные с гайкой	100 шт	0,8	0	0	237,77	1,15	273,44		0,00
	02.3.01.02-1118	Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	0,15	0	0	565,20	1,12	633,02		0,00
	03.2.01.01-0003	Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М500 ДО (ЦЕМ I 42,5Н)	т	0,18	0	0	4 885,85	1,38	6 742,47		0,00
	07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката	т	1	0	0	105 278,81	1,13	118 965,06		0,00
	Итого прямые затраты										2 970,16
10.1	421/мр_2020_н.75_мп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,5	33,56
		ФОТ									2 477,30
	При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 402,98
	При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 263,42
	Всего по позиции										33 350,60
11	ГЭСНм08-01-052-01	Демонтаж: Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	12	1	12					6 670,12
	Приказ от 04.09.2019 № 519/мр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1,9872					622,03
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,4	0,414	1,9872			313,02		622,03
	2 ЭМ										41,33
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,039744					14,58
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,004	0,3	0,0144			1 520,12	1,38	30,21
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,004	0,414	0,019872			420,48		8,36
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,004	0,3	0,0144			559,71	1,38	11,12
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	0,414	0,019872			313,02		6,22
	4 М										0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,08	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
	Итого прямые затраты										677,94
11.1	421/мр_2020_н.75_мп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	9,02
		ФОТ									636,81
	При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					617,51
	При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					324,67
	Всего по позиции										135,76
12	ГЭСНм08-01-052-05	Демонтаж: Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ	шт	12	1	12					1 629,14
	Приказ от 04.09.2019 № 519/мр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,27248					1 337,37
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,86	0,414	4,27248			313,02		1 337,37
	2 ЭМ										135,27
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,526608					155,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	0,3	0,036			1 520,12	1,38	75,52
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	0,414	0,04968			420,48		20,89
	91.06.03-058	Лебедки электрические тягловым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	0,086	0,3	0,3096	55,78	1,34	74,75	1,38	31,94
	4-100-030	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,086	0,414	0,427248			277,98		118,77
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	0,3	0,036			559,71	1,38	27,81
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	0,414	0,04968			313,02		15,55
	4 М										0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,23	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
	Итого прямые затраты										1 627,85
12.1	421/мр_2020_н.75_мп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	19,38
		ФОТ									1 492,58
	При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 447,80
	При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					761,22
	Всего по позиции										321,35
13	ГЭСНм08-01-102-01	Демонтаж: Шкаф управления и регулирования	шкаф	2	1	2					3 856,25
	Приказ от 04.09.2019 № 519/мр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				11,0952					3 473,02
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	13,4	0,414	11,0952			313,02		3 473,02
	2 ЭМ										1 257,13
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				1,20888					443,35
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,73	0,3	0,438			1 520,12	1,38	918,82
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,73	0,414	0,60444			420,48		254,15
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,73	0,3	0,438			559,71	1,38	338,31
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,73	0,414	0,60444			313,02		189,20
	4 М										0,00
	01.7.06.07-0002	Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,048	0	0	37,71	1,58	59,58		0,00
	01.7.15.03-0042	Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,77	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
	20.1.02.23-0082	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0	0	944,69	1,06	1 001,37		0,00
	20.2.10.03-0002	Наконечники кабельные медные для электротехнических установок	100 шт	0,0204	0	0	10 102,23	1,24	12 526,77		0,00
	24.3.01.01-0001	Трубка ХВТ	кг	0,016	0	0	262,11	1,31	343,36		0,00
	Итого прямые затраты										5 173,50
13.1	421/мр_2020_н.75_мп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	50,33
		ФОТ									3 916,37
	При/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 798,88
	При/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 997,35
	Всего по позиции										5 510,63
14	ГЭСНм08-02-147-10	Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	3,5	1	3,5					11 020,06
	Приказ от 04.09.2019 № 519/мр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/мр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				34,0032					10 405,66
	1-100-38	Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	14,08	0,69	34,0032			306,02		10 405,66
	2 ЭМ										1 119,90
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,966					354,28
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,5	0,35			1 520,12	1,38	734,22
	4-100-060	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	0,69	0,483			420,48		203,09
	91.06.01-003	Домакраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,34	0,5	5,845	1,75	1,4	2,45	1,38	19,76
	91.06.03-061	Лебедки электрические тягловым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	3,34	0,5	5,845	8,84	1,34	11,85	1,38	95,58
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,5	0,35			559,71	1,38	270,34
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	0,69	0,483			313,02		151,19
	4 М										0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245	0	0	37,71	1,58	59,58		0,00
		01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00062	0	0	99 190,96	1,15	114 069,60		0,00
		10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30	кг	0,25	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
		14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0	0	82 698,14	1,21	100 064,75		0,00
		Итого прямые затраты									11 879,84
14.1	421/np_2020_n.75_п.а	Вспомогательные неформированные материальные ресурсы	%	2		2				0,5	150,81
		ФОТ									10 759,94
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					10 437,14
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					5 487,57
		Всего по позиции							7 987,25		27 955,36
15	ГЭСНм08-02-396-01	Демонтаж: Короб металлический на конструкциях, крошечнейших, по фермам и колоннам, длина: 2 м	100 м	0,2	1	0,2					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				4,15104				1 270,30
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	30,08	0,69	4,15104			306,02		1 270,30
		2 ЗМ									178,07
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,14264					359,15
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,5	0,01			1 520,12	1,38	20,98
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,69	0,0138			420,48		5,80
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	8,08	0,5	0,808			128,09	1,38	142,83
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	8,08	0,69	1,11504	104,99	1,22	313,02		349,03
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,5	0,01			559,71	1,38	7,72
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,69	0,0138			313,02		4,32
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2,54	0,5	0,254			18,65	1,38	6,54
		4 М									0,00
		01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,3168	0	0			7,11		0,00
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никелепированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	6,84	0	0	155,63	1,01	157,19		0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
		01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0	0	41,71	1,15	47,97		0,00
		20.2.08.07-0033 Скобы У1078	100 шт	0,11	0	0	3 189,01	1,06	3 380,35		0,00
		Итого прямые затраты									1 807,52
15.1	421/np_2020_n.75_п.а	Вспомогательные неформированные материальные ресурсы	%	2		2				0,5	18,41
		ФОТ									1 629,45
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					1 580,57
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					831,02
		Всего по позиции							21 187,60		4 237,52
16	ГЭСНм08-01-021-23	Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1	пролет	2	1	2					
		Приказ от 08.08.2022 № 648/пр п.145 табл.3 MAT=0 к раск.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				68,2272				21 356,48
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2	0,828	68,2272			313,02		21 356,48
		2 ЗМ									20 365,34
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			15,58296					5 009,04
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,33	0,6	0,396			1 520,12	1,38	830,72
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,33	0,828	0,54648			420,48		229,78
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	7,5	0,6	9			2,45	1,38	30,43
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	3,75	0,6	4,5	55,78	1,34	74,75	1,38	464,20
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,75	0,828	6,21			277,98		1 726,26
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	1,25	0,6	1,5			128,09	1,38	265,15
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25	0,828	2,07	104,99	1,22	313,02		647,95
		91.10.01-002 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.час	3,75	0,6	4,5	2 608,83	1,14	2 974,07	1,38	18 468,97
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,75	0,828	6,21			359,74		2 233,99
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	0,6	0,396			559,71	1,38	305,87
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	0,828	0,54648			313,02		171,06
		4 М									0,00
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (константин жировой)	т	0,00014	0	0	144 581,55	1,5	216 872,33		0,00
		Итого прямые затраты									46 730,86
16.1	421/np_2020_n.75_п.а	Вспомогательные неформированные материальные ресурсы	%	2		2				0,6	309,51
		ФОТ									26 365,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					25 574,55
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					13 446,42
		Всего по позиции							43 630,67		86 061,34
17	ГЭСНм08-01-021-19	Демонтаж: Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со стороны НН	пролет	4	1	4					
		Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				79,488				24 881,33
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8	0,69	79,488			313,02		24 881,33
		2 ЗМ									25 875,56
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			19,734					6 326,98
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,19	0,5	0,38			1 520,12	1,38	797,15
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	0,69	0,5244			420,48		220,50
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	5,8	0,5	11,6			2,45	1,38	39,22
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	2,9	0,5	5,8	55,78	1,34	74,75	1,38	598,30
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9	0,69	8,004			277,98		2 224,95
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	0,97	0,5	1,94	104,99	1,22	128,09	1,38	342,92
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97	0,69	2,6772			313,02		838,02
		91.10.01-002 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.час	2,9	0,5	5,8	2 608,83	1,14	2 974,07	1,38	23 804,46
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,9	0,69	8,004			359,74		2 879,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	0,5	0,38			559,71	1,38	293,51
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	0,69	0,5244			313,02		164,15
		4 М									0,00
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (константин жировой)	т	0,00024	0	0	144 581,55	1,5	216 872,33		0,00
		Итого прямые затраты									57 083,87
17.1	421/np_2020_n.75_п.а	Вспомогательные неформированные материальные ресурсы	%	2		2				0,5	360,60
		ФОТ									31 208,31
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					30 272,06
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					15 916,24
		Всего по позиции							25 908,19		103 632,77
перемещение трансформатора на ремонтную площадку Заказчика											
18	ГЭСНм37-02-065-01	Укладка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	2	1	2					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с началом в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				58,788					15 243,73
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	21,3	1,38	58,788				259,30		15 243,73
	2 ЭМ										23 167,01
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			14,6556						5 692,99
	91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.час	0,77		1,54			3 194,06	1,38		6 788,02
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77	1,38	2,1252			420,48			893,60
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,74		3,48			1 520,12	1,38		7 300,22
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,74	1,38	4,8024			420,48			2 019,31
	91.09.12-021 Домкраты путевые	маш.час	0,16		0,32		2,01	1,3		1,15	
	91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.час	0,71		1,42			1 095,38	1,38		2 146,51
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71	1,38	1,9596			359,74			704,95
	91.14.04-002 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т	маш.час	1,04		2,08			997,67	1,38		2 863,71
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,04	1,38	2,8704			359,74			1 032,60
	91.15.03-015 Тракторы на пневмокопленном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.час	1,05		2,1			1 403,52	1,38		4 067,40
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,05	1,38	2,898			359,74			1 042,53
	4 М										60 358,09
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,5		1		174,93	1,14			199,42
	02.2.05.04-2092 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	3,6		7,2		2 184,44	1,38			21 704,62
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний	м3	7,3		14,6		565,20	1,12			9 242,09
	25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2,4		4,8		1 818,38	1,04			9 077,38
	25.1.03.02-0001 Костыли для железных дорог широкой колеи, сечение 16х16 мм, длина 165 мм	т	0,01		0,02		89 954,40	1,16			2 086,94
	25.1.05.05-0110 Рельсы железнодорожные, тип Р50, категории ОТЗ350	м	1,111		2,222		6 016,48	1,35			18 047,64
	Итого прямые затраты										104 461,82
18.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					220,92
	ФОТ										20 936,72
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					19 261,78
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					10 258,99
	Всего по позиции								67 101,76		134 203,51
19	ГЗСНм37-02-065-02	Разборка рельсовых звеньев длиной 12,5 м при снятии рельсового пути в одну нить	шт	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с началом в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				25,0608					6 498,27
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	9,08	1,38	25,0608				259,30		6 498,27
	2 ЭМ										23 165,86
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			14,6556						5 692,99
	91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.час	0,77		1,54			3 194,06	1,38		6 788,02
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,77	1,38	2,1252			420,48			893,60
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,74		3,48			1 520,12	1,38		7 300,22
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,74	1,38	4,8024			420,48			2 019,31
	91.14.02-004 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 15 т	маш.час	0,71		1,42			1 095,38	1,38		2 146,51
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,71	1,38	1,9596			359,74			704,95
	91.14.04-002 Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 15 т	маш.час	1,04		2,08			997,67	1,38		2 863,71
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,04	1,38	2,8704			359,74			1 032,60
	91.15.03-015 Тракторы на пневмокопленном ходу, мощность 158 кВт (215 л.с.)	маш.час	1,05		2,1			1 403,52	1,38		4 067,40
	4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	1,05	1,38	2,898			359,74			1 042,53
	Итого прямые затраты										35 357,12
19.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					94,18
	ФОТ										12 191,26
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					11 215,96
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					5 973,72
	Всего по позиции								26 320,49		52 640,98
20	ГЗСНм37-02-066-02	Добавлять на каждые последующие 0,5 м при передвижке рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	350	1	350					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с началом в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				458,85					118 979,81
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,95	1,38	458,85				259,30		118 979,81
	2 ЭМ										243 185,24
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			101,43						42 649,28
	91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.час	0,11		38,5			3 194,06	1,38		169 700,41
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,11	1,38	53,13			420,48			22 340,10
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1		35			1 520,12	1,38		73 421,80
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	1,38	48,3			420,48			20 309,18
	91.09.12-021 Домкраты путевые	маш.час	0,05		17,5		2,01	1,3		2,61	63,03
	Итого прямые затраты										404 814,33
20.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 724,35
	ФОТ										161 629,09
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					148 698,76
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					79 198,25
	Всего по позиции								1 812,67		634 435,69
21	ГЗСНм37-02-066-01	Передвижка на расстояние 0,5 м рельсовых звеньев длиной 12,5 м при устройстве рельсового пути в одну нить	шт	350	1	350					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с началом в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				1956,15					507 229,70
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	4,05	1,38	1956,15				259,30		507 229,70
	2 ЭМ										766 279,21
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			328,44						138 102,45
	91.01.01-039 Бульдозеры, мощность 132 кВт (180 л.с.)	маш.час	0,33		115,5			3 194,06	1,38		509 101,22
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,33	1,38	159,39			420,48			67 020,31
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,35		122,5			1 520,12	1,38		256 976,29
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,35	1,38	169,05			420,48			71 082,14
	91.09.12-021 Домкраты путевые	маш.час	0,16		56		2,01	1,3		2,61	201,70
	Итого прямые затраты										1 411 611,36
21.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					7 351,16
	ФОТ										645 332,15
	Пр/812-079.0-1	НР Оборудование общего назначения	%	92		92					593 705,58
	Пр/774-079.0	СП Оборудование общего назначения	%	49		49					316 212,75
	Всего по позиции								6 653,95		2 328 880,85
22	ГЗСНм40-01-001-01	Горизонтальное перемещение сверх предусмотренного в ГЗСНм: 100 м, на расстояние до 200 м	10 т	8	1	8					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1-100-20 Средний разряд работы 2.0	чел.-ч	6	1,38	66,24				254,62		16 866,03
	2 ЭМ										3 648,87
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			3,0912						1 205,91
	91.05.07-002 Краны на железнодорожном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14		1,12		1 771,57	1,23	2 179,03	1,38	3 367,91
	4-100-055 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5.5	чел.-ч	0,28	1,38	3,0912				390,11		1 205,91
	91.09.03-035 Платформы широкой колеи, грузоподъемность 73 т	маш.час	0,14		1,12				181,78	1,38	280,96
	Итого прямые затраты										21 720,81
22.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2						244,44
	ФОТ										18 071,94
	Пр/812-082.0-1 НР Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	89	89	89						16 084,03
	Пр/774-082.0 СП Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов, сверх предусмотренного государственными элементными сметными нормами на монтаж оборудования	%	44	44	44						7 951,65
	Всего по позиции								5 750,12		46 000,93
	Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ :										
	Итого прямые затраты (справочно)										2 680 251,54
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										1 043 102,67
	Эксплуатация машин										1 291 342,69
	Оплата труда машинистов (Отм)										270 330,65
	Материалы										75 475,53
	Монтажные работы										4 562 615,81
	в том числе:										
	оплата труда										1 043 102,67
	эксплуатация машин и механизмов										1 291 342,69
	оплата труда машинистов (Отм)										270 330,65
	материалы										75 475,53
	накладные расходы										1 230 580,10
	сметная прибыль										651 784,17
	Итого ФОТ (справочно)										1 313 433,32
	Итого накладные расходы (справочно)										1 230 580,10
	Итого сметная прибыль (справочно)										651 784,17
	Итого по разделу 2 Демонтаж оборудования на ОРУ										4 562 615,81
	Справочно										
	затраты труда рабочих					3774,44352					
	затраты труда машинистов					677,293512					
Раздел 3. Демонтажные работы в ОПУ											
23	ГЭСНм08-03-571-05	Демонтаж: Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм	м	3,2	1	3,2					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				8,00928					2 581,95
	1-100-42 Средний разряд работы 4.2	чел.-ч	6,18	0,405	8,00928				322,37		2 581,95
	2 ЭМ										2 535,90
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			2,38464						874,57
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,92	0,405	1,19232				1 520,12		1 812,47
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,92	0,405	1,19232				420,48		501,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,92	0,405	1,19232				559,71		667,35
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,92	0,405	1,19232				313,02		373,22
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2,32	0,405	3,00672				18,65		56,08
	4 М										0,00
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2	0	0		155,63	1,01	157,19		0,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,51	0	0		174,93	1,14	199,42		0,00
	08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3спс, размеры 50х5 мм	т	0,0004	0	0		70 310,45	0,92	64 685,61		0,00
	14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,15	0	0		79,88	1,38	110,23		0,00
	20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1	0	0		944,69	1,06	1 001,37		0,00
	Итого прямые затраты										5 992,42
23.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					0,3	38,25
	ФОТ										3 456,52
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	97						3 352,82
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51						1 762,83
	Всего по позиции								3 483,23		11 146,32
24	ГЭСНм08-02-147-10	Демонтаж: Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	6	1	6					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/лр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5 Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.6 Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полуэтанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к раск.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35										
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				57,024					17 450,48
	1-100-38 Средний разряд работы 3.8	чел.-ч	14,08	0,675	57,024				306,02		17 450,48
	2 ЭМ										1 878,10
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,62						594,14
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	0,675	0,81				1 520,12		1 231,30
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	0,675	0,81				420,48		340,59
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	3,34	0,675	13,527			1,75	1,4	2,45	33,14
	91.06.03-061 Лебедки электрические тягловым усилием до 12,26 кН (1,25 т)	маш.час	3,34	0,675	13,527			8,84	1,34	11,85	160,29
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,2	0,675	0,81				559,71		453,37
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,2	0,675	0,81				313,02		253,55
	4 М										0,00
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм	10 м	0,245	0	0		37,71	1,58	59,58		0,00
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм	т	0,00062	0	0		99 190,96	1,15	114 069,60		0,00
	10.3.02.03-0011 Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый, марка ПОС30	кг	0,25	0	0		931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123	т	0,00072	0	0		82 698,14	1,21	100 064,75		0,00
	Итого прямые затраты										19 922,72
24.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2					0,5	258,53
	ФОТ										18 044,62
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97	97	97						17 503,28
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51	51	51						9 202,76
	Всего по позиции								7 814,55		46 887,29
	Итого по разделу 3 Демонтажные работы в ОПУ :										
	Итого прямые затраты (справочно)										26 211,92
	в том числе:										
	Оплата труда рабочих										20 032,43
	Эксплуатация машин										4 414,00
	Оплата труда машинистов (Отм)										1 468,71
	Материалы										296,78
	Монтажные работы										58 033,61
	в том числе:										
	оплата труда										20 032,43
	эксплуатация машин и механизмов										4 414,00
	оплата труда машинистов (Отм)										1 468,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		материалы									296,78
		накладные расходы									20 856,10
		сметная прибыль									10 965,59
		Итого ФОТ (справочно)									21 501,14
		Итого накладные расходы (справочно)									20 856,10
		Итого сметная прибыль (справочно)									10 965,59
		Итого по разделу 3 Демонтажные работы в ОПУ									58 033,61
		Справочно									
		затраты труда рабочих				65,03328					
		затраты труда машинистов				4,00464					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									3 123 734,45
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 394 152,79
		Эксплуатация машин									1 361 641,80
		Оплата труда машинистов (Отм)									273 726,65
		Материалы									82 051,93
		Перевозка									12 161,28
		Строительные работы									815 481,73
		Строительные работы									803 320,45
		в том числе:									
		оплата труда									303 465,07
		эксплуатация машин и механизмов									60 020,01
		материалы									5 880,31
		накладные расходы									276 153,22
		сметная прибыль									157 801,84
		Перевозка									12 161,28
		Монтажные работы									4 700 024,02
		в том числе:									
		оплата труда									1 090 687,72
		эксплуатация машин и механизмов									1 301 621,79
		оплата труда машинистов (Отм)									273 726,65
		материалы									76 171,62
		накладные расходы									1 280 031,72
		сметная прибыль									677 784,52
		Всего ФОТ (справочно)									1 667 879,44
		Всего накладные расходы (справочно)									1 556 184,94
		Всего сметная прибыль (справочно)									835 586,36
		ВСЕГО по смете									5 515 505,75
		Справочно									
		затраты труда рабочих				5016,606312					
		затраты труда машинистов				686,553192					

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

Директор

_____*_____*_____ 2024 года

УТВЕРЖДАЮ:

_____*_____*_____ 2024 года

Наименование программного продукта

Наименование редакции сметных нормативов

Реквизиты приказа Министром России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Министра России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых методики цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пг

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Министра России от 11.05.2023 № 335/пг; Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/пг; Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/пг; Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/пг; Приказ Министра России от 14.11.2023 № 817/пг

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-И/п/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Слит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

52. Нижегородская область

Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"

(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Конструктивно-строительные решения

(наименование работ и затрат)

Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен

I квартал 2024 года

Сметная стоимость	2 526,54	тыс.руб.									
в том числе:											
строительных работ	2 526,54	тыс.руб.									319,98 тыс.руб.
монтажных работ	0,00	тыс.руб.									47,05 тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.									1 093,11 чел.-ч.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.									131,06 чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Работы на ОРУ											
маслоприемник:											
1	ГЭСН01-01-018-02	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов: 2	1000 м3	0,225162	1	0,225162					
Прил. 1.12 п.3.37 Разработка грунта экскаваторами в котлованах: при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пг прил.8 табл.2 п.5 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена,											
если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.01.05-084 Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, объем ковша 0,4 м3											
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-001.1-1 НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Пр/774-001.1 СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом											
Всего по позиции											
2											
2	ГЭСН01-02-057-01	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1	100 м3	0,25018	1	0,25018					
Прил. 1.12 п.3.187 Разработка вручную, заплата дна и стенок с выщелкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пг прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена,											
если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-20 Средний разряд работы 2,0											
Итого прямые затраты											
ФОТ											
Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом											
Всего по позиции											
3											
3	45-1	Погрузка в автотранспортное средство: грунт растительного слоя (земля, перегной)	т	37,7944	1	37,7944			72,95		2 723,09
Всего по позиции											
4											
4	02-15-01-0027	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 27 км	1 т груза	437,2956	1	437,2956			229,58		100 394,32
Всего по позиции											
5											
5	ГЭСН11-01-001-02	Уплотнение грунта: щебнем	100 м2	1,1466	1	1,1466					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов:											
557/пг прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций;											
- стесненные условия для складирования материалов;											
- действующее технологическое оборудование;											
- движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена,											
если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
1 ОТ(ЗТ)											
1-100-28 Средний разряд работы 2,8											
2 ЗМ											
ОТМ(ЗТМ)											
91.06.05-011 Попрутки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т											
4-100-050 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 5											
91.08.03-015 Катки самоходные гладкие вибрационные, масса 5 т											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
91.08.09-023 Трамбовки пневматические при работе от передвижных компрессорных установок											
91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин											
4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4											
4 М											
01.7.03.01-0001 Вода											
02.2.05.04 Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм											
Н											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									4 696,68
		ФОТ									3 405,32
	Пр/812-011.0-1	НР Полы	%	112		112					3 813,96
	Пр/774-011.0	СП Полы	%	65		65					2 213,46
		Всего по позиции							9 352,96		10 724,10
6	ФСБЦ-02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	11,69532	1	11,69532	2 184,44	1,38	3 014,53		35 255,89
		Всего по позиции									35 255,89
7	ГЗСНО8-01-002-01	Устройство основания под фундаменты: песчаного	м3	138	1	138					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напичем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				148,5432					38 517,25
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,78		1,38	148,5432			259,30		38 517,25
	2 ЭМ										17 203,16
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				13,3308					4 795,62
	91.06.05-057	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.час	0,07		9,66			1 224,50	1,38	16 323,56
	4-100-050 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,38	13,3308			359,74		4 795,62
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.час	0,36		49,68			12,83	1,38	879,60
	4 М										547,10
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		20,7		35,71	0,74	26,43	547,10
<i>H</i>	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	1,1		151,8					
		Итого прямые затраты									61 063,13
		ФОТ									43 312,87
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					47 644,16
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					29 885,88
		Всего по позиции							1 004,30		138 593,17
8	ФСБЦ-02.3.01.02-1104	Песок природный для строительных работ I класса, средний	м3	151,8	1	151,8	573,70	1,12	642,54		97 537,57
		Всего по позиции									97 537,57
9	ГЗСНО8-01-002-02	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	44	1	44					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напичем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				51,612					13 382,99
	1-100-22 Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	0,85		1,38	51,612			259,30		13 382,99
	2 ЭМ										5 516,23
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				4,2504					1 529,04
	91.06.05-057	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 1,5 м3, грузоподъемность 3 т	маш.час	0,07		3,08			1 224,50	1,38	5 204,61
	4-100-050 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,07	1,38	4,2504			359,74		1 529,04
	91.08.09-024	Трамбовки пневматические при работе от стационарного компрессора	маш.час	0,4		17,6			12,83	1,38	311,62
	4 М										174,44
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,15		6,6		35,71	0,74	26,43	174,44
<i>H</i>	02.2.05.04	Щебень	м3	1,15		50,6					
		Итого прямые затраты									20 602,70
		ФОТ									14 912,03
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					16 403,23
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					10 289,30
		Всего по позиции							1 074,89		47 295,23
10	ФСБЦ-02.2.05.04-2092	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 20-40 мм	м3	50,6	1	50,6	2 184,44	1,38	3 014,53		152 535,22
		Всего по позиции									152 535,22
11	ГЗСНО8-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеивная в 2 слоя	100 м2	0,66	1	0,66					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напичем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				18,30708					5 089,00
	1-100-30 Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20,1		1,38	18,30708			277,98		5 089,00
	2 ЭМ										685,23
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				0,63756					199,57
	91.08.04-021	Котлы битумные передельные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.час	3,41		2,2506		95,25	1,11	105,73	328,38
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,7		0,462			559,71	1,38	356,85
	4-100-040 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	1,38	0,63756			313,02		199,57
	4 М										1 024,44
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,01584		62 186,75	1,04	64 674,22	1 024,44
<i>H</i>	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,01056					
<i>H</i>	01.2.03.03	Мастика	т	0,42		0,2772					
<i>H</i>	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный	м3	2,5		1,65					
<i>H</i>	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	220		145,2					
		Итого прямые затраты									6 998,24
		ФОТ									5 288,57
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					5 817,43
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					3 649,11
		Всего по позиции							24 946,64		16 464,78
12	ФСБЦ-12.1.02.10-0001	Материал рулонный полимерный кровельный и гидроизоляционный на основе поливинилхлорида, толщина 1,0 мм	м2	145,2	1	145,2	613,29	1,39	852,47		123 778,64
		Всего по позиции									123 778,64
13	ФСБЦ-01.2.03.03-0032	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	0,2772	1	0,2772	94 417,63	1,1	103 859,39		28 789,82
		Всего по позиции									28 789,82
14	ФСБЦ-01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	кг	10,56	1	10,56	31,51	1,83	57,66		608,89
		Всего по позиции									608,89
15	ГЗСНО6-13-001-04	Устройство стен и плоских дниц при толщине: более 150 мм прямоугольных сооружений	100 м3	0,256	1	0,256					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напичем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				229,98528					70 380,10
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	651		1,38	229,98528			306,02		70 380,10
	2 ЭМ										55 555,88
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч				27,8525952					11 567,10
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	1,22		0,31232			1 520,12	1,38	655,17
	4-100-060 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	1,22	1,38	0,4310016			420,48		181,23
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	73,7		18,8672		1 703,30	1,21	2 060,99	53 661,45
	4-100-060 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	73,7	1,38	26,036736			420,48		10 947,93
	91.06.05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,27		0,06912			1 662,66	1,38	158,59
	4-100-050 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,38	0,0953856			359,74		34,31
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	36,51		9,34656		10,37	1,28	13,27	171,16
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	3,65		0,9344			559,71	1,38	721,73
	4-100-040 ОТМ(ЗТм)	Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,65	1,38	1,289472			313,02		403,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	28,5		7,296			18,65	1,38	187,78	
	4 М										7 845,82	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,309		0,079104		35,71	0,74		2,09	
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,047		0,012032		148 198,02	1,01	149 680,00	1 800,95	
	01.7.11.07-0056	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей 346, диаметр 6 мм	т	0,021		0,005376		142 895,72	1,01	144 324,68	775,89	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,048		0,012288		70 296,20	1,15	80 840,63	993,37	
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,103		0,026368				5 925,44	156,24	
	08.3.03.06-0002	Проволока горючеплавкая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1		0,0256		60 258,20	1,1	66 284,02	1 696,87	
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,3		0,0768		6 442,06	1,27	8 181,42	628,33	
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,92		0,23552		5 764,42	1,32	7 609,03	1 792,08	
H	04.1.02.01	Смеси бетонные мелкозернистого бетона	м3	101,5		25,984						
H	08.4.03.03	Арматура	т	14,6		3,7376						
H	11.1.03.06	Штупы из досок	м2	31,4		8,0384						
	Итого прямые затраты										145 348,90	
	ФОТ										81 947,20	
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					83 586,14	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					47 529,38	
	Всего по позиции										1 079 939,14	
16	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (M350)	м3	25,984	1	25,984	5 072,17	1,21	6 137,33		159 472,38	
	Всего по позиции										159 472,38	
17	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	1,262736	1	1,262736			56 144,51		70 895,69	
	Всего по позиции										70 895,69	
18	ФСБЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,5372	1	0,5372	68 335,00	0,88	60 134,80		32 304,41	
	Всего по позиции										32 304,41	
19	ФСБЦ-08.4.03.03-0001	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 6 мм	т	0,018648	1	0,018648	68 335,00	0,88	60 134,80		1 121,39	
	Всего по позиции										1 121,39	
20	ГЭСН06-13-001-05	Устройство железобетонных конструкций отстойников, резервуаров и прочих сооружений при днах бункерного типа	100 м3	0,03	1	0,03						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			99,5256					31 153,50	
	1-100-40	Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	2404	1,38	99,5256			313,02		31 153,50	
	2 ЭМ										17 801,57	
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			8,757342					3 650,55	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	2,34		0,0702			1 520,12	1,38	147,26	
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	2,34	1,38	0,096876			420,48		40,73	
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	201,94		6,0582	1 703,30	1,21	2 060,99	1,38	17 230,53	
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	201,94	1,38	8,360316			420,48		3 515,35	
	91.06.05-011	Погружки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,27		0,0081			1 662,66	1,38	18,59	
	4-100-050	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,27	1,38	0,011178			359,74		4,02	
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	134,62		4,0386	10,37	1,28	13,27	1,38	73,96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	6,98		0,2094			559,71	1,38	161,74	
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,98	1,38	0,288972			313,02		90,45	
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	219,52		6,5856			18,65	1,38	169,49	
	4 М										3 848,53	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0,441		0,01323		35,71	0,74		0,35	
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,28		0,0084		148 198,02	1,01	149 680,00	1 257,31	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,21		0,0063		70 296,20	1,15	80 840,63	509,30	
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,147		0,00441				5 925,44	26,13	
	08.3.03.06-0002	Проволока горючеплавкая в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,1		0,003		60 258,20	1,1	66 284,02	198,85	
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	2,17		0,0651		6 442,06	1,27	8 181,42	532,61	
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	4,6		0,138		5 764,42	1,32	7 609,03	1 050,05	
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	1,2		0,036		5 764,42	1,32	7 609,03	273,93	
H	04.1.02.01	Смеси бетонные мелкозернистого бетона	м3	101,5		3,045						
H	08.4.03.03	Арматура	т	16,6		0,496						
	Итого прямые затраты										56 454,15	
	ФОТ										34 804,05	
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					35 500,13	
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					20 186,35	
	Всего по позиции										3 738 021,00	
21	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (M350)	м3	3,045	1	3,045	5 072,17	1,21	6 137,33		112 140,63	
	Всего по позиции										18 688,17	
22	ГЭСН06-02-007-03	Установка металлических решеток приемков	т	0,1936	1	0,1936						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			11,3012064					3 260,40	
	1-100-33	Средний разряд работы 3,3	чел.-ч	42,3	1,38	11,3012064			288,50		3 260,40	
	2 ЭМ										397,10	
	ОТМ(3Тм)		чел.-ч			0,6251731					215,50	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,69		0,133584		622,62	1,31	815,63	1,38	150,36
	4-100-060	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,69	1,38	0,1843459			420,48		77,51	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,65		0,31944			559,71	1,38	246,74	
	4-100-040	ОТМ(3Тм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,65	1,38	0,4408272			313,02		137,99	
	4 М										1 542,46	
	04.3.01.09-0023	Раствор отделочный тяжелый цементный, состав 1:3	м3	0,75		0,1452			3 918,93		569,03	
	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,06		0,011616	55 898,18	1,35	75 462,54		876,57	
	14.4.03.03-0002	Лак битумный БТ-123	т	0,005		0,000968	82 698,14	1,21	100 064,75		96,86	
H	07.2.07.13	Изделия металлические (стержни, прижимы, планки)	т	1		0,1936						
	Итого прямые затраты										5 415,46	
	ФОТ										3 475,90	
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					3 823,49	
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					2 398,37	
	Всего по позиции										60 110,12	
23	ФСБЦ-07.2.07.04-0007	Конструкции стальные индивидуального изготовления из сортового проката - Решетка МТ-1	т	0,1936	1	0,1936	105 278,81	1,13	118 965,06		11 637,32	
	Всего по позиции										23 031,64	
24	ГЭСН06-25-003-06	Установка закладных деталей монолитных железобетонных конструкций	т	0,186	1	0,186						
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; 3М=1,15; 3ПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена.											
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч			6,301494					1 809,95	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	4,97	1,38	1,2756996			254,62		324,82	
	2-100-03	Рабочий 3 разряда	чел.-ч	9,79	1,38	2,5128972			277,98		698,54	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	9,79	1,38	2,5128972			313,02		786,59	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	2 ЭМ										210,06
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,1771092					67,85
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-час	0,45		0,0837			1 520,12	1,38	175,58
	4-100-060 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,45	1,38	0,115506			420,48		48,57
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-час	0,24		0,04464			559,71	1,38	34,48
	4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,24	1,38	0,0616032			313,02		19,28
	4 М										67,96
	08.3.03.06-0012 Проволока стальная низкоуглеродистая вязальная		т	0,004		0,000744	83 063,70	1,1	91 370,07		67,98
	08.4.01.02 Детали закладные		шт	1		0,186					
	Итого прямые затраты										2 155,84
	ФОТ										1 877,80
	Пр/812-006.1-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки		%	108		108					2 028,02
	Пр/774-006.1 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве с применением индустриальных видов опалубки		%	55		55					1 032,79
	Всего по позиции								28 046,51		5 216,65
25	ФСБЦ-08.1.02.17-0040	Сетка стальная плетеная одинарная из оцинкованной проволоки с квадратными ячейками, диаметр проволоки 2,5 мм, размер ячейки 50х50 мм	м2	1	1	1	166,19	1,23	204,41		204,41
	Всего по позиции										204,41
26	ФСБЦ-23.8.05.02-0023	Колено раструб-фланец конец из высокопрочного чугуна с внутренним цементно-песчаным покрытием и наружным лаковым покрытием, номинальный диаметр 250 мм	шт	2	1	2	27 432,48	1,29	35 387,90		70 775,80
	Всего по позиции										70 775,80
27	ГЭСН11-01-006-01	Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слой 30 мм на ГЖК-10	100 м2	2	1	2					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			191,544					59 957,10
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0		чел.-ч	69,4	1,38	191,544			313,02		59 957,10
	2 ЭМ										13 891,00
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			43,7736					13 363,53
	91.06.06-048 Подъемники одномотовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 4,5 м		маш.-час	0,92		1,84	37,32	1,42	52,99	1,38	134,55
	4-100-030 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	0,92	1,38	2,5392			277,98		705,85
	91.07.07-012 Растворососы, производительность 5 м3/ч		маш.-час	8,56		17,12	17,95	1,19	21,36	1,38	504,64
	91.07.08-025 Растворосмесители передвижные, объем барабана 250 л		маш.-час	2,58		5,16	7,15	1,17	8,37	1,38	59,60
	4-100-030 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 3		чел.-ч	2,58	1,38	7,1208			277,98		1 979,44
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-час	2,43		4,86			559,71	1,38	3 753,86
	4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	2,43	1,38	6,7068			313,02		2 099,36
	91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин		маш.-час	9,93		19,86			344,38	1,38	9 438,35
	4-100-040 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	9,93	1,38	27,4068			313,02		8 578,88
	4 М										88 649,99
	01.2.03.03-0032 Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная		т	0,1		0,2	94 417,63	1,1	103 859,39		20 771,88
	01.7.03.01-0001 Вода		м3	0,748		1,496	35,71	0,74	26,43		39,54
	02.3.01.02-1118 Песок природный для строительных работ II класс, средний		м3	2,32		4,64	565,20	1,12	633,02		2 937,21
	03.2.02.06-0001 Портландцемент напрягающий НЦ-5 М400		т	1,67		3,34	12 238,35	1,38	16 888,92		56 408,99
	14.2.06.03-0514 Жидкость гидробоинкрущая кремнийорганическая на основе водного раствора метилсиликоната натрия		т	0,009		0,018	83 668,50	1,88	157 296,78		2 831,34
	14.2.06.06-0011 Латекс СКС-65 ГП		т	0,007		0,014	215 084,63	1,88	404 359,10		5 661,03
	Итого прямые затраты										175 861,62
	ФОТ										73 320,63
	Пр/812-011.0-1 НР Полы		%	112		112					82 119,11
	Пр/774-011.0 СП Полы		%	65		65					47 658,41
	Всего по позиции								152 819,57		305 639,14
28	ГЭСН06-14-004-03	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях: щебнем	100 м3	0,04	1	0,04					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,31224					2 371,08
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	168,7	1,38	9,31224			254,62		2 371,08
	2 ЭМ										1 616,08
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			1,00464					384,54
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.-час	6,9		0,276			1 520,12	1,38	578,98
	4-100-060 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	6,9	1,38	0,38088			420,48		160,15
	91.06.05-011 Поручники однокошачные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т		маш.-час	11,3		0,452			1 662,66	1,38	1 037,10
	4-100-050 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 5		чел.-ч	11,3	1,38	0,62376			359,74		224,39
	4 М										25,87
	11.1.03.01-0063 Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2,4-5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III		м3	0,04		0,0016	16 496,03	0,98	16 166,11		25,87
H	02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород, фракция 10-20 мм		м3	103		4,12					
	Итого прямые затраты										4 397,57
	ФОТ										2 755,62
	Пр/812-006.0-1 НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	102		102					2 810,73
	Пр/774-006.0 СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве		%	58		58					1 598,26
	Всего по позиции								220 164,00		8 806,56
29	ФСБЦ-02.2.05.04-2108	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 1000, фракция 40-80(70) мм	м3	4,12	1	4,12	2 184,44	1,38	3 014,53		12 419,86
	Всего по позиции										12 419,86
30	ГЭСН01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	100 м3	0,07238	1	0,07238					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,8397694					2 157,88
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	88,5	1,38	8,8397694			244,11		2 157,88
	Итого прямые затраты										2 157,88
	ФОТ										2 157,88
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					1 920,51
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					863,15
	Всего по позиции								68 272,17		4 941,54
Фундамент под трансформатор											
31	ГЭСН06-01-001-01	Устройство бетонной подготовки	100 м3	0,0328	1	0,0328					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,11064					1 555,89
	1-100-20 Средний разряд работы 2,0		чел.-ч	135	1,38	6,11064			254,62		1 555,89
	2 ЭМ										669,78
	ОТМ(ЭТм)		чел.-ч			0,8201837					344,29
	91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т		маш.-час	18		0,5904	622,62	1,31	815,63	1,38	664,54
	4-100-060 ОТМ(ЭТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	18	1,38	0,814752			420,48		342,59
	91.07.04-002 Вибраторы поверхностные		маш.-час	5,93		0,194504	8,54	0,96	8,20	1,38	2,20
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.-час	0,12		0,003936			559,71	1,38	3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,12	1,38	0,0054317			313,02		1,70
	4 М										117,22
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	1,75		0,0574	35,71	0,74	26,43		1,52
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	250		8,2	12,83	1,1	14,11		115,70
N	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	102		3,3456					
	Итого прямые затраты										2 687,18
	ФОТ										1 900,18
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					1 938,18
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					1 102,10
	Всего по позиции										5 727,46
32	ФСБЦ-04.1.02.05-0003	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В7,5 (М100)	м3	3,3456	1	3,3456	4 470,66	1,14	5 096,55		17 051,02
	Всего по позиции										17 051,02
33	ГЭСН06-01-003-03	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная оклеивная в 2 слоя	100 м2	0,32	1	0,32					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,87616					2 467,39
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	20,1	1,38	8,87616			277,98		2 467,39
	2 ЭМ										332,23
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,30912					96,76
	91.08.04-021	Котлы битумные передвижные электрические с центробежной мешалкой, объем загрузочной емкости 400 л	маш.час	3,41		1,0912	95,25	1,11	105,73	1,38	159,21
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,7		0,224			559,71	1,38	173,02
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,7	1,38	0,30912			313,02		96,76
	4 М										496,70
	01.3.01.03-0002	Керосин для технических целей	т	0,024		0,00768	62 186,75	1,04	64 674,22		496,70
N	01.2.01.02	Битум	т	0,016		0,00512					
N	01.2.03.03	Маслика	т	0,42		0,1344					
N	04.3.01.09	Раствор асбестовый кладочный	м3	2,5		0,8					
N	12.1.02.15	Материалы гидроизоляционные рулонные	м2	220		70,4					
	Итого прямые затраты										3 393,08
	ФОТ										2 564,15
	Пр/812-008.0-1	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					2 820,57
	Пр/774-008.0	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					1 769,26
	Всего по позиции										7 982,91
34	ФСБЦ-12.1.02.08-0071	Материал рулонный битумный кровельный и гидроизоляционный, наплавляемый, основа стеклоткань, с защитным слоем из пленки с обеих сторон, гибкость не выше -3 °С, прочность не менее 800 Н, теплостойкость не менее 85 °С	м2	70,4	1	70,4	83,18	1,46	121,44		8 549,38
	Всего по позиции										8 549,38
35	ФСБЦ-01.2.03.03-0032	Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная	т	0,1344	1	0,1344	94 417,63	1,1	103 859,39		13 958,70
	Всего по позиции										13 958,70
36	ФСБЦ-01.2.03.05-0001	Праймер битумно-полимерный для подготовки (грунтования) изолируемой поверхности перед нанесением битумно-полимерных гидроизоляционных материалов	кг	5,12	1	5,12	31,51	1,83	57,66		295,22
	Всего по позиции										295,22
37	ГЭСН06-02-001-05	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3	100 м3	0,148	1	0,148					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			62,49744					17 081,18
	1-100-28	Средний разряд работы 2,8	чел.-ч	306	1,38	62,49744			273,31		17 081,18
	2 ЭМ										7 764,64
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			3,9193656					1 621,21
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,72		0,10656			1 520,12	1,38	223,54
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,72	1,38	0,1470528			420,48		61,83
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	17,14		2,53672	1 703,30	1,21	2 060,99	1,38	7 214,85
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	17,14	1,38	3,5006736			420,48		1 471,96
	91.06.05-011	Погружки одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,25		0,037			1 662,66	1,38	84,90
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,25	1,38	0,05106			359,74		18,37
	91.07.04-001	Вибраторы глубинные	маш.час	13		1,924	10,37	1,28	13,27	1,38	35,23
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,08		0,15984			559,71	1,38	123,46
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,08	1,38	0,2205792			313,02		69,05
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	21,7		3,2116			18,65	1,38	82,66
	4 М										2 154,91
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	2,868		0,424464	35,71	0,74	26,43		11,22
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1,92		0,28416			7,11		2,02
	01.7.07.12-0024	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	м2	9,9		1,4652	12,83	1,1	14,11		20,67
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,031		0,004588	148 198,02	1,01	149 680,00		686,73
	01.7.15.06-0111	Газоды строительные	т	0,013		0,001924	70 296,20	1,15	80 840,63		155,54
	03.1.02.03-0011	Известь строительная негашеная комовая, сорт I	т	0,023		0,003404			5 925,44		20,17
	08.3.03.06-0002	Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм	т	0,018		0,002664	60 258,20	1,1	66 284,02		176,58
	11.1.02.04-0031	Лесоматериалы круглые хвойных пород неокоренные, длина 3-6,5 м, диаметр 14-24 см, сорт II-III	м3	0,36		0,05328	6 442,06	1,27	8 181,42		435,91
	11.1.03.01-0063	Бруски обрезные хвойных пород (ель, сосна), естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 20-90 мм, толщина 20-90 мм, сорт III	м3	0,11		0,01628	16 496,03	0,98	16 166,11		263,18
	11.1.03.06-0071	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	0,01		0,00148	5 764,42	1,32	7 609,03		11,26
	11.1.03.06-0079	Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 44-50 мм, сорт III	м3	0,33		0,04884	5 764,42	1,32	7 609,03		371,63
N	04.1.02.05	Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	101,5		15,022					
N	08.4.03.03	Арматура	т	1,5		0,222					
N	11.1.03.06	Штыри из досок	м2	28,5		4,218					
	Итого прямые затраты										28 621,94
	ФОТ										18 702,39
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					19 076,44
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					10 847,39
	Всего по позиции										58 545,77
38	ФСБЦ-04.1.02.05-0009	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В25 (М350)	м3	15,022	1	15,022	5 072,17	1,21	6 137,33		92 194,97
	Всего по позиции										92 194,97
39	ФСБЦ-08.4.03.03-0002	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 8 мм	т	0,07505	1	0,07505	68 335,00	0,88	60 134,80		4 513,12
	Всего по позиции										4 513,12
40	ГЭСН06-03-010-02	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построечных условиях, диаметром: 8 мм	т	0,07505	1	0,07505					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15										
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2										
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,5243705					1 806,69
	1-100-43	Средний разряд работы 4,3	чел.-ч	53,34	1,38	5,5243705			327,04		1 806,69
	2 ЭМ										357,36
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0093213					3,67
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,0037525			1 520,12	1,38	7,87
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,38	0,0051785			420,48		2,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
H	91.06.08-003	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,22		0,016511			9,67	1,38	0,22
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.час	0,04		0,003002			1 073,38	1,38	4,45
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04	1,38	0,0041428			359,74		1,49
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.час	0,04		0,003002			147,10	1,38	0,61
	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.час	31,54		2,367077			95,90	1,38	313,26
	91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	маш.час	3,6		0,27018			27,34	1,38	10,19
	91.21.19-026	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт	маш.час	2		0,1501	86,39	1,16	100,21	1,38	20,76
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13445, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	18,3		1,373415	155,63	1,01	157,19		215,89
	08.4.03.03	Арматура	т	1,01		0,0758005					215,89
	Итого прямые затраты ФОТ										2 383,61
	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					1 810,36
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					615,52
	Всего по позиции									57 570,82	4 320,69
41	ФСБЦ-08.4.03.03-0004	Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм	т	0,539904	1	0,539904			56 144,51		30 312,85
Всего по позиции											30 312,85
42	ГЭСН06-03-010-04	Изготовление арматурных пространственных каркасов в построчных условиях, диаметром: 12 мм	т	0,539904	1	0,539904					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
H	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			27,2247672					8 649,31
	1-100-41	Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	36,54	1,38	27,2247672			317,70		8 649,31
	2 ЭМ										1 523,75
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,0670561					26,38
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,05		0,0269952			1 520,12	1,38	56,63
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,05	1,38	0,0372534			420,48		15,66
	91.06.08-003	Тельферы электрические, грузоподъемность 2 т	маш.час	0,22		0,1187759			9,67	1,38	1,59
	91.14.04-001	Тягачи седельные, нагрузка на седельно-сцепное устройство до 12 т	маш.час	0,04		0,0215962			1 073,38	1,38	31,99
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,04	1,38	0,0298027			359,74		10,72
	91.14.05-012	Полуприцепы общего назначения, грузоподъемность до 15 т	маш.час	0,04		0,0215962			147,10	1,38	4,38
	91.17.04-034	Агрегаты сварочные с двигателем внутреннего сгорания для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 400 А, количество постов 1	маш.час	17,94		9,6858778			95,90	1,38	1 281,85
	91.21.19-021	Станки для гибки арматуры	маш.час	2,1		1,1337984			27,34	1,38	42,78
	91.21.19-026	Станки для рубки арматуры гидравлические с электродвигателем, мощность 4 кВт	маш.час	1,4		0,7558656	86,39	1,16	100,21	1,38	104,53
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,0082		0,0044272	148 198,02	1,01	149 680,00		662,66
	08.4.03.03	Арматура	т	1,01		0,545303					662,66
Итого прямые затраты ФОТ											10 862,10
H	Пр/812-108.0-1	НР Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	73		73					8 675,69
	Пр/774-108.0	СП Изготовление в построчных условиях материалов, полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок	%	34		34					6 333,25
	Всего по позиции									37 312,34	20 145,08
43	ГЭСН06-03-004-12	Установка закладных деталей весом: свыше 4 до 20 кг	т	0,5184	1	0,5184					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
H	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			41,492736					12 261,10
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	58	1,38	41,492736			295,50		12 261,10
	2 ЭМ										228,33
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,2360794					84,66
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,14		0,072576			1 520,12	1,38	152,25
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,14	1,38	0,1001549			420,48		42,11
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19		0,098496			559,71	1,38	76,08
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,38	0,1359245			313,02		42,55
	08.4.01.02	Детали закладные и накладные	т	1		0,5184					
	Итого прямые затраты ФОТ										12 574,09
	Пр/812-006.0-1	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102		102					12 345,76
	Пр/774-006.0	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58		58					12 592,68
	Всего по позиции									62 359,78	32 327,31
44	ФСБЦ-08.4.01.01-0022	Детали анкерные с резьбой из прямых или гнутых круглых стержней	т	0,5184	1	0,5184	81 351,35	1,15	93 554,05		48 498,42
Всего по позиции											48 498,42
Кабельное хозяйство. Лотки ж/б											
45	ГЭСН07-02-002-05	Установка в сооружениях: прямоугольных лотков сечением до 0,2 м2	100 м3	0,0216	1	0,0216					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр. прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			24,025248					7 099,46
	1-100-35	Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	806	1,38	24,025248			295,50		7 099,46
	2 ЭМ										6 615,05
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			5,8471373					2 128,43
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	18,3		0,39528			1 520,12	1,38	829,20
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	18,3	1,38	0,5454864			420,48		229,37
	91.05.06-007	Краны на гусеничном ходу, грузоподъемность 25 т	маш.час	74,7		1,61352	1 703,30	1,21	2 060,99	1,38	4 589,12
	4-100-060	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	74,7	1,38	2,2266576			420,48		936,26
	91.06.05-011	Поручники однокошарные универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,19		0,004104			1 662,66	1,38	9,42
	4-100-050	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,19	1,38	0,0056635			359,74		2,04
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	18,47		0,398952			559,71	1,38	308,15
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	18,47	1,38	0,5505538			313,02		172,33
	91.17.04-233	Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	15,54		0,335664			18,65	1,38	8,64
	91.18.01-007	Компрессоры винтовые периодические с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	84,5		1,8252			344,38	1,38	867,42
	4-100-040	ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	84,5	1,38	2,518776			313,02		788,43
	91.21.03-502	Аппараты пескоструйные при работе от передвижных компрессорных установок, объем до 19 л, расход воздуха 270-700 л/мин	маш.час	84,5		1,8252	0,95	1,29	1,23	1,38	3,10
	01.7.11.07-0054	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей АНО-6, 342, диаметр 6 мм	т	0,03		0,000648	148 198,02	1,01	149 680,00		1 138,65
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0,015		0,000324	70 296,20	1,15	80 840,63		26,19
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,39		0,008424	3 778,62	1,16	4 383,20		36,92
	08.1.02.11-0001	Покровки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,2		0,00432	55 898,18	1,35	75 462,54		326,00
08.3.03.06-0002 Проволока горячекатаная в мотках, диаметр 6,3-6,5 мм							60 258,20	1,1	66 284,02		32,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		11.1.03.06-0071 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 25 мм, сорт III	м3	1,48		0,031968	5 764,42	1,32	7 609,03		243,25
		11.1.03.06-0075 Доска обрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250 мм, толщина 30-40 мм, сорт III	м3	2,29		0,049464	5 764,42	1,32	7 609,03		376,37
N		02.3.01.02 Песок для строительных работ природный	м3	1,9		0,04104					
N		04.1.02.05 Смеси бетонные тяжелого бетона	м3	1,8		0,03888					
N		05.1.01.10 Конструкции сборные железобетонные	м3	100		2,16					
		Итого прямые затраты									16 981,59
		ФОТ									9 227,89
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					10 150,68
		Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					6 736,36
		Всего по позиции					17 780,54	1,6	28 448,86		33 868,63
46	ФСБЦ-05.1.01.10-0164	Лотки железобетонные, объем до 0,15 м3, бетон В15, расход арматуры от 150 до 200 кг/м3 - Лоток Л20.5, Брусок Б5	м3	2,16	1	2,16					61 449,54
		Всего по позиции									61 449,54
47	ГЗСН07-06-002-05	Устройство плит перекрытий каналов площадью: до 0,5 м2	100 шт	0,52	1	0,52					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			65,940264					20 179,04
		1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	91,89	1,38	65,940264			306,02		20 179,04
		2 ЭМ									970,85
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,638664					268,55
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,89		0,4628			1 520,12	1,38	970,85
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,89	1,38	0,638664			420,48		268,55
		4 М									294,45
		04.3.01.09-0012 Раствор готовый кладочный, цементный, М50	м3	0,14		0,0728	3 486,80	1,16	4 044,69		294,45
N		05.1.01.12 Конструкции сборные железобетонные	шт	100		52					
		Итого прямые затраты									21 712,89
		ФОТ									20 447,59
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					22 492,35
		Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					14 926,74
		Всего по позиции							113 715,35		59 131,98
48	ФСБЦ-05.1.01.12-0001	Плиты перекрытия лотков и каналов доборные железобетонные, объем до 0,05 м3, бетон В25, расход арматуры до 50 кг/м3 - Плита П10.5	м3	1,56	1	1,56	17 312,54	1,46	25 276,31		39 431,04
		Всего по позиции									39 431,04
49	ГЗСН08-02-001-09	Кладка стен прямиков и каналов	м3	0,02	1	0,02					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,16422					44,50
		1-100-27 Средний разряд работы 2,7	чел.-ч	5,95	1,38	0,16422			270,98		44,50
		2 ЭМ									8,10
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,009936					4,18
		91.05.01-017 Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.час	0,36		0,0072	622,62	1,31	815,63	1,38	8,10
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,36	1,38	0,009936			420,48		4,18
		4 М									3,71
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,46		0,0092	35,71	0,74	26,43		0,24
		08.1.02.11-0001 Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0,0023		0,000046	55 898,18	1,35	75 462,54		3,47
N		04.3.01.09 Раствор готовый кладочный	м3	0,221		0,00442					
N		06.1.01.05 Кирпич керамический или силикатный	1000 шт	0,4		0,008					
		Итого прямые затраты									60,49
		ФОТ									48,68
		Пр/812-008.0-1 НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110		110					53,55
		Пр/774-008.0 СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69		69					33,59
		Всего по позиции							7 381,50		147,63
50	ФСБЦ-04.3.01.09-0011	Раствор готовый кладочный, цементный, М25	м3	0,00442	1	0,00442	3 338,25	1,16	3 872,37		17,12
		Всего по позиции									17,12
51	ФСБЦ-06.1.01.05-0015	Кирпич керамический лицевой полнотелый одинарный, размеры 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт	0,008	1	0,008	16 723,22	1,05	17 559,38		140,48
		Всего по позиции									140,48
52	ГЗСН07-01-044-04	Установка монтажных изделий массой: свыше 20 кг	т	0,32168	1	0,32168					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			13,9390378					4 623,72
		1-100-44 Средний разряд работы 4,4	чел.-ч	31,4	1,38	13,9390378			331,71		4 623,72
		2 ЭМ									378,69
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,4172833					130,62
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,94		0,3023792			559,71	1,38	233,56
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,94	1,38	0,4172833			313,02		130,62
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	17,53		5,6390504			18,65	1,38	145,13
		4 М									39 713,15
		01.7.11.07-0054 Электроды сварочные для сварки никелевых и никельсодержащих сталей АНО-6, 342, диаметр 8 мм	т	0,03		0,0096504	148 198,02	1,01	149 680,00		1 444,47
		07.2.07.12-0001 Металлоконструкции вспомогательного назначения с преобладанием толстолистовой стали или профильного проката, с отверстиями и без	т	1		0,32168	105 278,81	1,13	118 965,06		38 268,68
		Итого прямые затраты									44 846,18
		ФОТ									4 754,34
		Пр/812-007.0-1 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	110		110					5 229,77
		Пр/774-007.0 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции и работы в строительстве	%	73		73					3 470,67
		Всего по позиции							166 459,28		53 546,62
53	ГЗСН13-03-002-17	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой цинкохлоридной	100 м2	0,1415392	1	0,1415392					
		ОП п.1.13.7 При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1; 2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,7618233					559,73
		1-100-41 Средний разряд работы 4,1	чел.-ч	4,1	3,036	1,7618233			317,70		559,73
		2 ЭМ									14,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,007813					2,63
		91.06.03-060 Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01	2	0,0028308	6,62	1,34	8,87	1,38	0,03
		91.06.05-011 Погружные однокошковые универсальные фронтальные пневмокапсы, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01	2	0,0028308			1 662,66	1,38	6,50
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	2,76	0,0039065			359,74		1,41
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	2	0,0028308			559,71	1,38	2,19
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	2,76	0,0039065			313,02		1,22
		91.21.01-012 Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	2,1	2	0,5944646	5,67	1,19	6,75	1,38	5,54
		4 М									1 746,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	14.4.01.20-0012	Грунтовка антикоррозионная цинконаполненная быстросохнущая для преобразования ржавчины и окатины	т	0,015	2	0,0042462	314 474,93	1,29	405 672,66		1 722,57
	14.5.09.07-0030	Растворитель Р-4	т	0,00075	2	0,0002123	98 526,45	1,16	114 290,68		24,26
		Итого прямые затраты									2 323,45
		ФОТ									562,36
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					528,62
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					286,80
		Всего по позиции							22 176,68		3 138,87
54	ГЭСН13-03-004-23	Окраска металлических огражденных поверхностей: краской БТ-177 серебристой	100 м2	0,1415392	1	0,1415392					
	ОП п.1.13.7	При нанесении лакокрасочных материалов ручным способом ОЗП=1,1; ТЗ=1,1									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с напичем в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренних проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч				0,6187867					182,85
	1-100-35 Средний разряд работы 3,5	чел.-ч	2,88	1,518		0,6187867			295,50		182,85
	2 ЭМ										7,31
	ОТм(ЗТм)	чел.-ч				0,0058597					1,82
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.час	0,01		0,0014154	6,62	1,34	8,87	1,38	0,02
	91.06.05-011	Погружки однокошковые универсальные фронтальные пневмоколесные, номинальная вместимость основного ковша 2,6 м3, грузоподъемность 5 т	маш.час	0,01		0,0014154			1 662,66	1,38	3,25
	4-100-050	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	0,01	1,38	0,0019532			359,74		0,70
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,02		0,0028308			559,71	1,38	2,19
	4-100-040	ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,02	1,38	0,0039065			313,02		1,22
	91.21.01-012	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, мощность 1 кВт	маш.час	1,4		0,1981549	5,67	1,19	6,75	1,38	1,85
	4 М										163,62
	14.4.02.09-0302	Краска БТ-177	т	0,009		0,0012739	101 515,14	1,14	115 727,26		147,42
	14.5.09.02-0002	Ксилол нефтяной, марка А	т	0,0013		0,000184	75 885,63	1,16	88 027,33		16,20
		Итого прямые затраты									355,70
		ФОТ									184,77
	Пр/812-013.0-1	НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	94		94					173,88
	Пр/774-013.0	СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	%	51		51					94,23
		Всего по позиции							4 405,92		623,61
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 916 585,97
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									319 982,82
		Эксплуатация машин									152 163,18
		Оплата труда машинистов (ОТм)									47 050,03
		Материалы									1 296 995,62
		Перевозка									100 394,32
		Строительные работы									2 526 541,45
		Строительные работы									2 371 368,71
		в том числе:									
		оплата труда									309 526,82
		эксплуатация машин и механизмов									150 282,07
		оплата труда машинистов (ОТм)									47 019,98
		материалы									1 265 804,42
		накладные расходы									377 216,76
		сметная прибыль									221 518,66
		Перевозка									100 394,32
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость строительных работ									54 778,42
		в том числе:									
		оплата труда									10 456,00
		эксплуатация машин и механизмов									1 881,11
		оплата труда машинистов (ОТм)									30,05
		материалы									31 191,20
		накладные расходы									7 654,81
		сметная прибыль									3 565,25
		Всего ФОТ (справочно)									367 032,85
		Всего накладные расходы (справочно)									384 871,57
		Всего сметная прибыль (справочно)									225 083,91
		ВСЕГО по смете									2 526 541,45
		Справочно									
		затраты труда рабочих				1093,1100542					
		затраты труда машинистов				131,0549763					

Составил: _____

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55859), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

« » 2024 года

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Письмо Министра России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08
Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года
52. Нижегородская область
Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-02

Электротехнические решения
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание _____
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	100 941,06 тыс.руб.		
в том числе:			
строительных работ	65,28 тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	728,22 тыс.руб.
монтажных работ	4 007,47 тыс.руб.	Средства на оплату труда машинистов	147,83 тыс.руб.
оборудования	96 868,31 тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2 348,00 чел.-ч.
прочих затрат	0,00 тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	424,08 чел.-ч.

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оплата труда									5 770,56
		эксплуатация машин и механизмов									544,09
		оплата труда машинистов (Отм)									178,24
		материалы									13 564,70
		накладные расходы									5 770,33
		сметная прибыль									3 033,88
		Итого ФОТ (справочно)									5 948,80
		Итого накладные расходы (справочно)									5 770,33
		Итого сметная прибыль (справочно)									3 033,88
		Итого по разделу 1 Монтажные работы в ОПУ/ЗРУ									28 861,80
		Справочно									
		затраты труда рабочих				18,8568					
		затраты труда машинистов				0,486					
Раздел 2. Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110											
трансформатор											
4	ГЭСНм08-01-001-12	Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 25000-80000 кВ·А	шт	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1418,64					444 062,69
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	514	1,38	1418,64			313,02		444 062,69
		2 ЭМ									260 064,40
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			247,4064					90 671,05
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	44,6	1,38	123,096			1 520,12		187 120,69
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	44,6	1,38	123,096			420,48		51 759,41
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	33,3	1,38	91,908	1,75	1,4	2,45		225,17
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	3,34	1,38	9,2184	104,99	1,22	128,09		1 180,78
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	3,34	1,38	9,2184			313,02		2 885,54
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	5,4	1,38	14,904			559,71		8 341,92
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	5,4	1,38	14,904			313,02		4 665,25
		91.15.03-014 Тракторы на пневмокопесном ходу, мощность 59 кВт (80 л.с.)	маш.час	0,8	1,38	2,208			566,87		1 251,65
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,8	1,38	2,208			313,02		691,15
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	3,6	1,38	9,936			18,65		185,31
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвигные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	35,5	1,38	97,98			344,38		33 742,35
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	35,5	1,38	97,98			313,02		30 669,70
		91.19.10-031 Станции насосные гидравлические для привода гидродомкратов, давление до 10 МПа	маш.час	7,8	1,38	21,528	28,34	0,92	26,07		561,23
		91.21.18-011 Маслоподогреватели, мощность 150 кВт	маш.час	10,7	1,38	29,532	411,88	0,92	378,93		11 190,56
		91.21.18-031 Установки для защиты изоляции трансформаторов от увлажнения	маш.час	35,5	1,38	97,98	161,42	0,96	154,96		15 182,98
		91.21.18-051 Шафы сушильные	маш.час	8	1,38	22,08	30,47	1,02	31,08		686,25
		91.21.22-438 Установки передвижные цеолитовые	маш.час	1,34	1,38	3,6984	111,40	0,96	106,94		395,51
		4 М									51 460,69
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (констапин жировой)	т	0,00016		0,00032	144 581,55	1,5	216 872,33		69,40
		01.3.02.08-0001 Кислород газообразный технический	м3	5,33		10,66	114,64	1,05	120,37		1 283,14
		01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая	кг	6		12	41,38	1,11	45,93		551,16
		01.7.02.07-0011 Прессшпан листовый, марка А	кг	0,3		0,6	177,09		166,46		99,88
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм	кг	3,9		7,8	155,63	1,01	157,19		1 226,08
		01.7.15.10-0053 Скобы металлические	кг	20		40	176,20	1,15	202,63		8 105,20
		01.7.17.11-0002 Бумага шлифовальная	м2	2,36842		4,73684	206,62	1,17	241,75		1 145,13
		01.7.19.04-0003 Пластины технические без тканевых прокладок	т	0,0125		0,025	71 896,59	1,13	81 243,15		2 031,08
		01.7.20.08-0031 Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	1,91		3,82	386,46	1,61	622,20		2 376,80
		08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,03325		0,0665	71 131,50	0,8	56 905,20		3 784,20
		08.3.08.02-0058 Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм	т	0,001		0,002			55 808,76		111,62
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,048		0,096	7 555,00	1,32	9 972,60		957,37
		14.1.02.01-0002 Клей, марка БМК-5к	кг	0,16		0,32	160,07	1,43	228,90		73,25
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муниа, сурик железный	кг	0,24		0,48	79,88	1,38	110,23		52,91
		20.2.09.13-0011 Муфты	шт	20		40	425,18	1,06	450,69		18 027,60
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	2,08		4,16	1 818,38	1,04	1 891,12		7 867,06
		25.1.05.05-0108 Рельсы железнодорожные, тип Р65, категории ОТЗ50	м	0,02312		0,04624	5 893,36	1,35	7 956,04		367,89
		25.2.01.01-0001 Бирки-концеватели маркировочные А671	100 шт	1,84		3,68	655,90	1,38	905,14		3 330,92
		Итого прямые затраты									846 258,83
4.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					6 435,69
		ФОТ									534 733,74
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					518 691,73
		Пр/774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					272 714,21
		Всего по позиции							822 050,23		1 644 100,46
5	ГЭСНм08-01-010-05	Установка пленочной защиты трансформаторного масла	компл	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производств работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производств работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			232,944					72 916,13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	84,4	1,38	232,944			313,02		72 916,13
		2 ЭМ									11 211,26
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			28,6488					9 026,96
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,2	1,38	0,552			1 520,12		839,11
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,2	1,38	0,552			420,48		232,10
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,18	1,38	0,4968			559,71		278,06
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,18	1,38	0,4968			313,02		155,51
		91.18.01-007 Компрессоры винтовые передвигные с двигателем внутреннего сгорания, давление до 0,7 МПа (7 атм), производительность до 5,4 м3/мин	маш.час	10	1,38	27,6			344,38		9 504,89
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	10	1,38	27,6			313,02		8 639,35
		91.21.22-432 Установки вакуумной обработки трансформаторного масла	маш.час	4	1,38	11,04	44,85	1,19	53,37		589,20
		4 М									2 424,68
		01.7.06.12-0004 Ленты из плотной хлопчатобумажной ткани саржевого плетения, ширина 40 мм	100 м	0,07		0,14	424,62	1,17	496,81		69,55
		01.7.07.20-0002 Тальк молотый, сорт I	т	0,0043		0,0086	43 821,53	1,17	51 271,19		440,93
		01.7.15.06-0121 Газоди стальные строительные, диаметр 1,6 мм, длина 50 мм	т	0,0005		0,001	76 630,40	1,15	88 124,96		88,12
		01.7.19.04-0003 Пластины технические без тканевых прокладок	т	0,001		0,002	71 896,59	1,13	81 243,15		162,49
		01.7.20.08-0031 Бязь суровая, ширина 1640 мм, поверхностная плотность 125 г/м2	10 м2	0,53		1,06	386,46	1,61	622,20		659,53
		11.1.03.05-0065 Доска необрезная хвойных пород, естественной влажности, длина 2-6,5 м, ширина 100-250, толщина 30-50 мм, сорт III	м3	0,02		0,04	7 555,00	1,32	9 972,60		398,90
		25.1.01.04-0031 Шпала из древесины хвойных пород, непропитанная, для железных дорог широкой колеи, тип I	шт	0,16		0,32	1 818,38	1,04	1 891,12		605,16
		Итого прямые затраты									95 579,03
5.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 056,76
		ФОТ									81 943,09
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					79 484,80
		Пр/774-049.3 СИ Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					41 790,98
		Всего по позиции							108 955,79		217 911,57
6	ФСБЦ-20.1.01.02-0039	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-70-2	100 шт	0,24	1	0,24	8 510,91	1,05	8 936,46		2 144,75
		Всего по позиции									2 144,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	ФСБЦ-20.1.01.07-0003	Зажим опорный ZAA-6-3	шт	12	1	12	1 426,26	1,05	1 497,57		17 970,84
Всего по позиции											17 970,84
8	ФСБЦ-21.2.01.02-0086	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 70/11	т	0,003288	1	0,003288	243 216,03	1,22	296 723,56		975,63
Всего по позиции											975,63
9	ФСБЦ-21.2.01.02-0089	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 120/19	т	0,01884	1	0,01884	257 155,88	1,22	313 730,17		5 910,68
Всего по позиции											5 910,68
10	ТЦ	Зажим разъемный ответвительный	шт	6	1	6			6 700,00	1,02	41 004,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.9.2а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
Всего по позиции											41 004,00
11	ФСБЦ-20.1.01.02-0049	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-120-Т	100 шт	0,06	1	0,06	16 438,09	1,05	17 259,99		1 035,60
Всего по позиции											1 035,60
12	ТЦ	Шина алюминиевая	шт	4	1	4			1 672,50	1,02	6 823,80
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.9.2а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
Всего по позиции											6 823,80
13	ГЭСН08-01-023-04	Спуск, петля или перемычка, сечение провода: до 640 мм2, количество проводов в фазе	шт	4	1	4					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена.											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			158,976					49 762,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8	1,38	158,976			313,02		49 762,67
		2 ЗМ									60 877,54
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			72,6432					23 647,86
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,15	1,38	0,828			1 520,12		1 258,66
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,15	1,38	0,828			420,48		348,16
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	7,8	1,38	43,056		1,75	2,45		105,49
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	9,68	1,38	53,4336		104,99	1,22		6 844,31
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	9,68	1,38	53,4336					16 725,79
		91.10.01-002 Аргетаты наполнительно-опрессовочные, подана до 300 м3/ч	маш.час	3,18	1,38	17,5536		2 608,83	1,14		52 205,64
		4-100-050 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,18	1,38	17,5536			359,74		6 314,73
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,15	1,38	0,828			559,71		463,44
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,15	1,38	0,828			313,02		259,18
		4 М									416,39
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,00048		0,00192	144 581,55	1,5	216 872,33		416,39
Итого прямые затраты											134 704,46
13.1	421/пр_2020_n_75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					721,20
ФОТ											73 410,53
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					71 208,21
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					37 439,37
Всего по позиции									61 018,31		244 073,24
14	ФСБЦ-21.2.01.02-0104	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи АС 600/72	т	0,1953	1	0,1953	240 189,42	1,22	293 031,09		57 228,97
Всего по позиции											57 228,97
15	ФСБЦ-20.2.11.01-0009	Распорка дистанционная глухая РГ-3-600	шт	24	1	24	541,28	1,06	573,76		13 770,24
Всего по позиции											13 770,24
16	ФСБЦ-20.5.04.07-0020	Зажим соединительный прессуемый САС-600-1	шт	24	1	24	4 449,19	1,05	4 671,65		112 119,60
Всего по позиции											112 119,60
17	ФСБЦ-20.1.01.02-0068	Зажимы аппаратные прессуемые ААА-600-Т	100 шт	0,24	1	0,24	103 858,10	1,05	109 051,01		26 172,24
Всего по позиции											26 172,24
18	ТЦ	Шина медная	шт	14	1	14			3 525,00	1,02	50 337,00
Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.9.2а Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)											
Всего по позиции											50 337,00
19	ФСБЦ-20.5.04.05-0004	Зажимы ответвительные ОА-600-2	100 шт	0,12	1	0,12	162 351,04	1,05	170 468,59		20 456,23
Всего по позиции											20 456,23
20	ГЭСН08-01-052-05	Изолятор проходной с овальным или квадратным фланцем напряжением: до 10 кВ	шт	12	1	12					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена.											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,2416					4 457,91
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,86	1,38	14,2416			313,02		4 457,91
		2 ЗМ									450,88
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			1,75536					517,36
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,38	0,1656			1 520,12		251,73
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,38	0,1656			420,48		69,63
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговые усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	0,086	1,38	1,42416		55,78	1,34		106,46
		4-100-030 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	0,086	1,38	1,42416					395,89
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,38	0,1656			559,71		92,69
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,38	0,1656			313,02		51,84
		4 М									550,40
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,23		2,76	174,93	1,14	199,42		550,40
Итого прямые затраты											5 976,55
20.1	421/пр_2020_n_75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					64,61
ФОТ											4 975,27
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					4 826,01
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					2 537,39
Всего по позиции									1 117,05		13 404,56
21	ФСБЦ-22.2.01.05-0080	Изолятор проходной керамический ИПУ-10/2000-12,5 УХЛ1	шт	12	1	12	14 914,00	0,97	14 466,58		173 598,96
Всего по позиции											173 598,96
22	ГЭСН08-01-052-01	Изолятор опорный напряжением: до 10 кВ, количество точек крепления 1	шт	12	1	12					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЗМ=0,3 к раск.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена.											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,9872					622,03
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	0,4	0,414	1,9872			313,02		622,03
		2 ЗМ									41,33
		ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0,039744					14,58
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,004	0,414	0,019872			1 520,12		30,21
		4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,004	0,414	0,019872			420,48		8,36
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,004	0,414	0,019872			559,71		11,12
		4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,004	0,414	0,019872			313,02		6,22
		4 М									0,00
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,08	0	0	174,93	1,14	199,42		0,00
Итого прямые затраты											677,94
22.1	421/пр_2020_n_75_п.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,3	9,02
ФОТ											636,61
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах			%	97		97					617,51
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах			%	51		51					324,67
Всего по позиции									136,76		1 629,14
23	ФСБЦ-22.2.01.05-0003	Изоляторы опорно-стержневые ИОС-20-2000 УХЛ1	100 шт	0,12	1	0,12	774 272,75	0,49	379 393,65		45 527,24
Всего по позиции											45 527,24
24	ГЭСН08-02-396-02	Короб металлический на конструкциях, кронштейнах, по фермам и колоннам, длина: 3 м	100 м	0,12	1	0,12					
Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.3 п.3 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	2,099808								642,58
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	25,36	0,69	2,099808				306,02		642,58
	2 ЭМ										93,68
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,582912						183,35
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,1	0,69	0,00828			1 520,12			12,59
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,1	0,69	0,00828			420,48			3,48
	91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	6,84	0,69	0,566352		104,99	1,22	128,09		72,54
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	6,84	0,69	0,566352				313,02		177,28
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,1	0,69	0,00828				559,71		4,63
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,1	0,69	0,00828				313,02		2,59
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2,54	0,69	0,210312				18,65		3,92
	4 М										0,00
	01.7.03.04-0001 Электроэнергия	кВт-ч	0,2768	0	0				7,11		0,00
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки никоплегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм	кг	6,84	0	0		155,63	1,01	157,19		0,00
	01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,8	0	0		174,93	1,14	199,42		0,00
	01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0,4	0	0		41,71	1,15	47,97		0,00
	20.2.08.07-0033 Скобы У1078	100 шт	0,11	0	0		3 189,01	1,06	3 380,35		0,00
	Итого прямые затраты										919,61
24.1	421/лр_2020_н.75_лн.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,5	9,31
	ФОТ										825,93
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					801,15
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					421,22
	Всего по позиции								17 927,42		2 151,29
25	ТЦ	Лоток неперфорированный	шт	4	1	4			18 750,00	1,02	76 500,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										76 500,00
26	ТЦ	Крышка на прямой элемент	шт	4	1	4			19 950,00	1,02	81 396,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										81 396,00
27	ТЦ	Угол горизонтальный	шт	2	1	2			30 475,00	1,02	62 169,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										62 169,00
28	ТЦ	Крышка на угол горизонтальный	шт	2	1	2			6 200,00	1,02	12 648,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										12 648,00
29	ТЦ	Ответитель Т-образный	шт	2	1	2			44 450,00	1,02	90 678,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										90 678,00
30	ТЦ	Крышка на ответитель Т-образный	шт	2	1	2			18 650,00	1,02	38 046,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										38 046,00
31	ТЦ	Угол вертикальный внешний	шт	2	1	2			32 200,00	1,02	65 688,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										65 688,00
32	ТЦ	Крышка на угол вертикальный внешний	шт	2	1	2			4 700,00	1,02	9 588,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										9 588,00
33	ТЦ	Угол вертикальный внутренний	шт	2	1	2			32 050,00	1,02	65 382,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										65 382,00
34	ТЦ	Крышка на угол вертикальный внутренний	шт	2	1	2			4 500,00	1,02	9 180,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										9 180,00
35	ТЦ	Перегородка	шт	4	1	4			8 000,00	1,02	32 640,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										32 640,00
36	ТЦ	Пластина для заземления	шт	10	1	10			625,00	1,02	6 375,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										6 375,00
37	ТЦ	Заглушка сборная	шт	4	1	4			6 450,00	1,02	26 316,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/лр н.92а	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЭМ=2%; МАТ=2%)									
	Всего по позиции										26 316,00
38	ГЭСН08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт	1	1	1					1 516,08
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									1 516,08
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	4,9542								1 516,08
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8	чел.-ч	3,59	1,38	4,9542				306,02		43,11
	2 ЭМ										10,12
	ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,0276						20,98
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,01	1,38	0,0138			1 520,12			5,80
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,01	1,38	0,0138			420,48			7,72
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,01	1,38	0,0138			559,71			4,32
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,01	1,38	0,0138			313,02			14,41
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	0,56	1,38	0,7728				18,65		56,91
	4 М										56,91
	08.3.05.02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм	т	0,001		0,001		71 131,50	0,8	56 905,20		1 626,22
	Итого прямые затраты										21,97
38.1	421/лр_2020_н.75_лн.а	Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					1 480,41
	ФОТ										778,36
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					3 906,96
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					4 828,76
	Всего по позиции								3 906,96		539,12
39	ФСБЦ-21.2.02.01-0028	Провод антенный МГ, сечение 25 мм2	1000 м	0,02	1	0,02		229 941,00	1,05	241 438,05	4 828,76
	Всего по позиции										539,12
40	ФСБЦ-20.2.10.04-0005	Наконечники кабельные медные луженые под опрессовку 25-8-8 М УХЛ3	100 шт	0,2	1	0,2		2 173,86	1,24	2 695,59	539,12
	Всего по позиции										539,12
41	ГЭСН26-02-024-01	Устройство огнепреградительных поясов и уплотнение кабельных заделок поддухами противопожарными уплотнительными «ППВ-1»	м3	0,032	1	0,032					1 147,31
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									1 147,31
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч	3,66528								1 147,31
	1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	83	1,38	3,66528				313,02		3 614,42
	4 М										3 614,42
	14.2.02.09-0003 Подушки противопожарные уплотнительные	м3	1		0,032		80 679,01	1,4	112 950,61		3 614,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									4 761,73
		ФОТ									1 147,31
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					1 112,89
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					631,02
		Всего по позиции							203 301,25		6 505,64
42	ГЭСН8-02-023-01	Огнезащитное уплотнение пустот кабельных проходок составом «Файрекс-600»	м3	0,016	1	0,016					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			3,4758336					1 169,20
		1-100-45 Средний разряд работы 4,5	чел.-ч	157,42	1,38	3,4758336			336,38		1 169,20
		2 ЭМ									116,18
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			0,030912					9,68
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	1,4	1,38	0,030912			559,71		17,30
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,4	1,38	0,030912					313,02
		91.18.01-011 Компрессоры поршневые передвижные с электродвигателем, давление до 0,6 МПа (6 атм), производительность до 0,83 м3/мин	маш.час	118,97	1,38	2,6268576			11,42		30,00
		91.21.01-016 Агрегаты шлангово-опрессовочные при работе от передвижных компрессорных установок	маш.час	118,97	1,38	2,6268576			26,22		68,88
		4 М									0,00
		01.7.03.01-0001 Вода	м3	0,01		0,00016		35,71	0,74		0,00
		14.2.02.11 Состав огнезащитный	т	1,3		0,0208					
		Итого прямые затраты									1 295,06
		ФОТ									1 178,88
		Пр/812-020.0-1 НР Теплоизоляционные работы	%	97		97					1 143,51
		Пр/774-020.0 СП Теплоизоляционные работы	%	55		55					648,38
		Всего по позиции							192 934,38		3 086,95
43	ФСБЦ-14.2.02.10-1000	Покрытие огнезащитное кабельных проходок	кг	30	1	30	1 147,87	1,22	1 400,40		42 012,00
		Всего по позиции									42 012,00
44	ГЭСНм8-01-021-23	Мост шинный напряжением: 110-150 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ранее демонтированный	пролет	2	1	2					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			113,712					35 594,13
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	41,2	1,38	113,712			313,02		35 594,13
		2 ЭМ									33 942,22
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			25,9716					8 348,39
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,33	1,38	0,9108			1 520,12		1 384,53
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,33	1,38	0,9108			420,48		382,97
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	7,5	1,38	20,7		1,75	1,4		50,72
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	3,75	1,38	10,35		55,78	1,34		773,66
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	3,75	1,38	10,35			277,98		2 877,09
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	1,25	1,38	3,45		104,99	1,22		441,91
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	1,25	1,38	3,45			313,02		1 079,92
		91.10.01-002 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.час	3,75	1,38	10,35		2 608,83	1,14		30 781,62
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	3,75	1,38	10,35			359,74		3 723,31
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,33	1,38	0,9108			559,71		509,78
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,33	1,38	0,9108			313,02		285,10
		4 М									60,72
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,00014		0,00028		144 581,55	1,5		216 872,33
		Итого прямые затраты									77 945,46
		44.1 421/мп_2020_н.75_мп.а Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					515,86
		ФОТ									43 942,52
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					42 624,24
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					22 410,69
		Всего по позиции							71 748,13		143 496,25
45	ГЭСНм8-01-021-19	Мост шинный трехфазный напряжением: 35 кВ, сечение до 400 мм2, количество проводов в фазе - 1 - ошиновка со стороны НН	пролет	4	1	4					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			158,976					49 762,67
		1-100-40 Средний разряд работы 4,0	чел.-ч	28,8	1,38	158,976			313,02		49 762,67
		2 ЭМ									51 751,12
		ОТМ(ЗТм)	чел.-ч			39,468					12 653,95
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,19	1,38	1,0488			1 520,12		1 594,30
		4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,19	1,38	1,0488			420,48		441,00
		91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т	маш.час	5,8	1,38	32,016		1,75	1,4		78,44
		91.06.03-058 Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.час	2,9	1,38	16,008		55,78	1,34		1 196,60
		4-100-030 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 3	чел.-ч	2,9	1,38	16,008			277,98		4 449,90
		91.06.06-042 Подъемники гидравлические, высота подъема 10 м	маш.час	0,97	1,38	5,3544		104,99	1,22		685,85
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,97	1,38	5,3544			313,02		1 676,03
		91.10.01-002 Агрегаты напорительно-опрессовочные, подача до 300 м3/ч	маш.час	2,9	1,38	16,008		2 608,83	1,14		47 608,91
		4-100-050 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 5	чел.-ч	2,9	1,38	16,008			359,74		5 758,72
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,19	1,38	1,0488			559,71		587,02
		4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,19	1,38	1,0488			313,02		328,30
		4 М									208,20
		01.3.01.06-0050 Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой)	т	0,00024		0,00096		144 581,55	1,5		216 872,33
		Итого прямые затраты									114 375,94
		45.1 421/мп_2020_н.75_мп.а Вспомогательные нормируемые материальные ресурсы	%	2		2					721,20
		ФОТ									62 416,62
		Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					60 544,12
		Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					31 832,48
		Всего по позиции							51 868,44		207 473,74
заземление трансформатора (присоединение к существующему контуру)											
46	ГЭСН01-02-057-02	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2	100 м3	0,28	1	0,28					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			59,5056					15 151,32
		1-100-20 Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	154	1,38	59,5056			254,62		15 151,32
		Итого прямые затраты									15 151,32
		ФОТ									15 151,32
		Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89		89					13 484,67
		Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40		40					6 060,53
		Всего по позиции							123 916,14		34 696,52
47	ГЭСН01-02-061-02	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3	0,28	1	0,28					
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5 1 ОТ(ЗТ)	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			37,55808					9 168,30
	1-100-15 Средний разряд работы 1,5		чел.-ч	97,2	1,38	37,55808			244,11		9 168,30
	Итого прямые затраты										9 168,30
	ФОТ										9 168,30
	Пр/812-001.2-1 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	89		89					8 159,79
	Пр/774-001.2 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом		%	40		40					3 667,32
	Всего по позиции								74 983,61		20 995,41
48	ГЭСНм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2	100 м	1,8	1	1,8					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			35,7696					10 946,21
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,4	1,38	35,7696			306,02		10 946,21
	2 ЗМ										1 158,34
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,9936					364,40
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	1,38	0,4968			1 520,12		755,20
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	1,38	0,4968			420,48		208,89
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	1,38	0,4968					278,06
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	1,38	0,4968					155,51
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	2,7	1,38	6,7068			18,65		125,08
	4 М										8 086,21
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,9		1,62		155,63	1,01	157,19	254,65
	14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	3,7		6,66		911,56	1,29	1 175,91	7 831,56
	Итого прямые затраты										20 555,16
48.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					158,64
	ФОТ										11 310,61
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					10 971,29
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					5 768,41
	Всего по позиции								20 807,50		37 453,50
49	ГЭСНм08-02-472-07	Проводник заземлительный открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2	100 м	0,4	1	0,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			10,212					3 125,08
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	18,5	1,38	10,212			306,02		3 125,08
	2 ЗМ										293,90
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,25392					93,12
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,23	1,38	0,12696			1 520,12		192,99
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,23	1,38	0,12696			420,48		53,38
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,23	1,38	0,12696					71,06
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,23	1,38	0,12696					39,74
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	2,9	1,38	1,6008			18,65		29,85
	4 М										1 254,63
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм		кг	1,3		0,52		155,63	1,01	157,19	81,74
	08.3.05-02-0021 Прокат листовой горячекатаный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина 1200-3000 мм, толщина 1-8 мм		т	0,004		0,0016		71 131,50	0,8	56 905,20	91,05
	14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2,3		0,92		911,56	1,29	1 175,91	1 081,84
	Итого прямые затраты										4 766,73
49.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					45,29
	ФОТ										3 218,20
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					3 121,65
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 641,28
	Всего по позиции								23 937,38		9 574,95
50	ФСБЦ-08.3.07.01-0071	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 40х5 мм	т	0,3454	1	0,3454		72 093,09	0,92	66 325,64	22 908,88
	Всего по позиции										22 908,88
51	ГЭСНм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт	0,8	1	0,8					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			7,95984					2 435,87
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	7,21	1,38	7,95984			306,02		2 435,87
	2 ЗМ										343,59
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,28704					105,27
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,13	1,38	0,14352			1 520,12		218,17
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,13	1,38	0,14352			420,48		60,35
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,13	1,38	0,14352					80,33
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,13	1,38	0,14352					44,92
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	2,19	1,38	2,41776			18,65		45,09
	4 М										1 979,55
	01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 3/42А, диаметр 4-5 мм		кг	0,78		0,624		155,63	1,01	157,19	98,09
	14.4.01.09-0427 Грунтовка эпоксидная антикоррозионная с содержанием цинка для защиты металлических поверхностей, расход 0,20-0,39 кг/м2		кг	2		1,6		911,56	1,29	1 175,91	1 881,46
	Итого прямые затраты										4 864,28
51.1	421/лр_2020_н.75_лп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					35,30
	ФОТ										2 541,14
	Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах		%	97		97					2 464,91
	Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах		%	51		51					1 295,96
	Всего по позиции								10 825,59		8 660,47
52	ФСБЦ-08.3.04.02-0095	Прокат стальной горячекатаный круглый, марки стали Ст3сп, Ст3пс, диаметр 14-50 мм	т	0,08	1	0,08		66 456,50	0,92	61 139,98	4 891,20
	Всего по позиции										4 891,20
Силовой кабель											
53	ГЭСНм08-02-411-01	Рукав металлический наружным диаметром: до 48 мм	100 м	0,4	1	0,4					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/лр прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2	чел.-ч			15,32352					4 689,30
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	27,76	1,38	15,32352			306,02		4 689,30
	2 ЗМ										354,07
	ОТм(ЗТм)		чел.-ч			0,19872					72,88
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,18	1,38	0,09936			1 520,12		151,04
	4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,18	1,38	0,09936			420,48		41,78
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,18	1,38	0,09936					55,61
	4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,18	1,38	0,09936					31,10
	91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А		маш.час	14,32	1,38	7,90464			18,65		147,42
	4 М										2 053,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0,568		0,2272			7,11		1,62
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 1345, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	1,05		0,42	155,63	1,01	157,19		66,02
	01.7.15.04-0011	Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм	т	0,00218		0,000872	127 406,00	1,15	146 516,90		127,76
	08.3.07.01-0052	Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали СтЗсп, СтЗнс, размеры 50х5 мм	т	0,0515		0,0206	70 310,45	0,92	64 685,61		1 332,52
	18.5.08.09-0002	Патрубки стальные	м	2,5		1	272,01	1,14	310,09		310,09
	20.1.02.23-0082	Перемины гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,5		0,2	944,69	1,06	1 001,37		200,27
	20.2.02.01-0019	Втулки изолирующие, размеры 65х50х18 мм	1000 шт	0,01		0,004	3 658,94	1,06	3 878,48		15,51
		Итого прямые затраты									7 170,04
53.1	421/np_2020_n.75_np.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					67,96
		ФОТ									4 762,18
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					4 619,31
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					2 428,71
		Всего по позиции							35 715,05		14 286,02
54	ФСБЦ-08.1.02.13-0011	Рукав металлический из стальной оцинкованной ленты, негерметичный, простого профиля, РЗ-ЦХ, диаметр условного прохода 32 мм	м	40	1	40	82,77	1,13	93,53		3 741,20
		Всего по позиции									3 741,20
55	ТЦ	Муфта вводная для металлорукса	шт	40	1	40			2 200,00	1,02	89 760,00
	Приказ от 04.08.2020 № 421/np.n.92a	Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАТ=2%)									89 760,00
		Всего по позиции									89 760,00
56	ГЭСНм08-02-147-10	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля: до 1	100 м	2,5	1	2,5					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/np табл.3 п.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	24,288							7 432,61
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	14,08	0,69	24,288			306,02		7 432,61
	2 ЗМ										799,93
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,69					253,06
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	0,69	0,345			1 520,12		524,44
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	0,69	0,345			420,48		145,07
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.час	3,34	0,69	5,7615	1,75	1,4	2,45		14,12
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	3,34	0,69	5,7615	8,84	1,34	11,85		68,27
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	0,69	0,345			559,71		193,10
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	0,69	0,345			313,02		107,99
	4 М										0,00
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,245	0	0	37,71	1,58	59,58		0,00
	01.7.15.14-0165 Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм		т	0,00062	0	0	99 190,96	1,15	114 069,60		0,00
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,25	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00072	0	0	82 698,14	1,21	100 064,75		0,00
		Итого прямые затраты									8 485,60
56.1	421/np_2020_n.75_np.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,5	107,72
		ФОТ									7 685,67
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					7 455,10
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 919,69
		Всего по позиции							7 987,24		19 968,11
57	ГЭСНм08-02-148-01	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,4	1	0,4					
	Приказ от 04.09.2019 № 519/np табл.3 п.3	Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЗМ=0,5 к раск.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к раск.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	2,73792							837,86
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	9,92	0,69	2,73792			306,02		837,86
	2 ЗМ										124,28
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,1104					40,49
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,2	0,69	0,0552			1 520,12		83,91
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,2	0,69	0,0552			420,48		23,21
	91.06.01-003 Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т		маш.час	2,4	0,69	0,6624	1,75	1,4	2,45		1,62
	91.06.03-061 Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т)		маш.час	2,4	0,69	0,6624	8,84	1,34	11,85		7,85
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,2	0,69	0,0552			559,71		30,90
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,2	0,69	0,0552			313,02		17,28
	4 М										0,00
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,096	0	0	37,71	1,58	59,58		0,00
	10.3.02.03-0011 Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30		кг	0,5	0	0	931,11	1,61	1 499,09		0,00
	14.4.03.03-0002 Лак битумный БТ-123		т	0,00006	0	0	82 698,14	1,21	100 064,75		0,00
		Итого прямые затраты									1 002,63
57.1	421/np_2020_n.75_np.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2				0,5	12,14
		ФОТ									878,35
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					852,00
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					447,96
		Всего по позиции							5 786,83		2 314,73
58	ФСБЦ-21.1.06.09-0163	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х6мм-660	1000 м	0,29	1	0,29	212 500,10	0,98	208 250,10		60 392,53
		Всего по позиции									60 392,53
59	ГЭСНм08-02-158-14	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением: до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	6	1	6					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.3	Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: - разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; - стесненные условия для складирования материалов; - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЗМ=1,15 к раск.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/np прил.8 табл.2 п.5	Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обеспечена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
	1 ОТ(3Т)		чел.-ч	7,6176							2 331,14
	1-100-38 Средний разряд работы 3,8		чел.-ч	0,92	1,38	7,6176			306,02		2 331,14
	2 ЗМ										172,21
	ОТМ(ЗТм)		чел.-ч			0,1656					60,74
	91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т		маш.час	0,01	1,38	0,0828			1 520,12		125,87
	4-100-060 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 6		чел.-ч	0,01	1,38	0,0828			420,48		34,82
	91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т		маш.час	0,01	1,38	0,0828			559,71		46,34
	4-100-040 ОТМ(ЗТм) Средний разряд машинистов 4		чел.-ч	0,01	1,38	0,0828			313,02		25,92
	4 М										664,92
	01.3.01.01-0001 Бензин авиационный Б-70		т	0,0008		0,0048	116 448,72	1,09	126 929,10		609,26
	01.3.01.05-0009 Парафин нефтяной твердый Т-1		т	0,00001		0,00006	81 827,20	1,17	95 737,82		5,74
	01.3.02.09-0022 Пропан-бутан смесь техническая		кг	0,15		0,9	41,38	1,11	45,93		41,34
	01.7.06.07-0002 Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, крепятся пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм		10 м	0,024		0,144	37,71	1,58	59,58		8,58
		Итого прямые затраты									3 229,01
59.1	421/np_2020_n.75_np.a	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2		2					33,78
		ФОТ									2 391,88
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					2 320,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					1 219,86
		Всего по позиции							1 133,80		6 802,77
шкаф ЩОМ											
60	ГЭСНм08-03-571-05	Щит заводского изготовления однокордный или двухкордный: шкафного исполнения, глубина до 800 мм - шкаф объединенный местный ЩОМ (1950х850х650)	м	1,7	1	1,7					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.3 - производственные условия для складирования материалов: - действующее технологическое оборудование; - движение технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15											
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.5 - если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2											
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			14,49528					4 673,81
		1-100-42 Средний разряд работы 4,2	чел.-ч	6,18	1,38	14,49528			322,37		4 673,81
		2 ЭМ									4 590,45
		ОТМ(ЗТМ)	чел.-ч			4,31664					1 583,13
		91.05.05-015 Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.час	0,92	1,38	2,15832			1 520,12		3 280,91
		4-100-060 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 6	чел.-ч	0,92	1,38	2,15832			420,48		907,53
		91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.час	0,92	1,38	2,15832			559,71		1 208,03
		4-100-040 ОТМ(ЗТМ) Средний разряд машинистов 4	чел.-ч	0,92	1,38	2,15832			313,02		675,60
		91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А	маш.час	2,32	1,38	5,44272			18,65		101,51
		4 М									468,67
		01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм	кг	0,2		0,34	155,63	1,01	157,19		53,44
		01.7.15.03-0042 Болты с гайками и шайбами строительные	кг	0,51		0,867	174,93	1,14	199,42		172,90
		08.3.07.01-0052 Прокат стальной горячекатаный полощовой, марки стали СтЗсп, СтЗпс, размеры 50х5 мм	т	0,0004		0,00068	70 310,45	0,92	64 685,61		43,99
		14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, мушья, сурик железный	кг	0,15		0,255	79,88	1,38	110,23		28,11
		20.1.02.23-0082 Перемычки гибкие, тип ПГС-50	10 шт	0,1		0,17	944,69	1,06	1 001,37		170,23
		Итого прямые затраты									11 316,06
60.1	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы	%	2	2	2					67,74
		ФОТ									6 256,94
	Пр/812-049.3-1	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97					6 069,23
	Пр/774-049.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51					3 191,04
		Всего по позиции							12 143,57		20 644,07
Итого по разделу 2 Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110 :											
		Итого прямые затраты (справочно)									2 760 669,62
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									722 444,90
		Эксплуатация машин									426 428,49
		Оплата труда машинистов (ОТм)									147 656,39
		Материалы									1 464 139,84
		Строительные работы									65 284,52
		в том числе:									
		оплата труда									26 636,13
		эксплуатация машин и механизмов									116,18
		оплата труда машинистов (ОТм)									9,68
		материалы									3 614,42
		накладные расходы									23 900,86
		сметная прибыль									11 007,25
		Монтажные работы									3 978 607,30
		в том числе:									
		оплата труда									695 808,77
		эксплуатация машин и механизмов									426 312,31
		оплата труда машинистов (ОТм)									147 646,71
		материалы									1 460 525,42
		накладные расходы									818 151,79
		сметная прибыль									430 162,30
		Итого ФОТ (справочно)									870 101,29
		Итого накладные расходы (справочно)									842 052,65
		Итого сметная прибыль (справочно)									441 169,55
		Итого по разделу 2 Монтаж на ОРУ 110 кВ трансформатора ТДН-16000/110									4 043 891,82
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2329,1423616					
		затраты труда машинистов				423,590448					
Раздел 3. Оборудование											
61	ТКП	Комплект силового трансформатора ТДН-16000/110кВ ГПП	комплект	2	1	2			46 235 795,33		92 471 590,66
	О	Теплоход									
		Всего по позиции									92 471 590,66
62	ТКП	Комплект шкафа клеммного объединенного местным управлением охлаждением трансформатора, оборудования, аппаратов, изделий ГПП Теплоход	комплект	2	1	2			2 198 360,00		4 396 720,00
	О										
		Всего по позиции									4 396 720,00
		Итого по разделу 3 Оборудование :									
		Оборудование									96 868 310,66
		Итого по разделу 3 Оборудование									96 868 310,66
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									2 780 727,21
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									728 215,46
		Эксплуатация машин									426 972,58
		Оплата труда машинистов (ОТм)									147 834,63
		Материалы									1 477 704,54
		Строительные работы									65 284,52
		в том числе:									
		оплата труда									26 636,13
		эксплуатация машин и механизмов									116,18
		оплата труда машинистов (ОТм)									9,68
		материалы									3 614,42
		накладные расходы									23 900,86
		сметная прибыль									11 007,25
		Монтажные работы									4 007 469,10
		в том числе:									
		оплата труда									701 579,33
		эксплуатация машин и механизмов									426 856,40
		оплата труда машинистов (ОТм)									147 824,95
		материалы									1 474 090,12
		накладные расходы									823 922,12
		сметная прибыль									433 196,18
		Оборудование									96 868 310,66
		Всего ФОТ (справочно)									876 050,09
		Всего накладные расходы (справочно)									847 822,98
		Всего сметная прибыль (справочно)									444 203,43
		ВСЕГО по смете									100 941 064,28
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2347,9991616					
		затраты труда машинистов				424,076448					

Составил:

Проверил:

Подпись

Подпись

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

2. Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

3. Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

« » 2024 года

ПРАКТИК-Смета, версия 2024.1

Приказ Министра России от 30.12.2021 № 1046/лр. Приказ Министра России от 04.08.2020 № 421/лр. Приказ Министра России от 21.12.2020 № 812/лр. Приказ Министра России от 11.12.2020 № 774/лр. Приказ Министра России от 02.08.2023 № 551/лр

Приказ Министра России от 18 мая 2022 г. № 378/лр. Приказ Министра России от 26 августа 2022 г. № 703/лр. Приказ Министра России от 26 октября 2022 г. № 905/лр. Приказ Министра России от 27 декабря 2022 г. № 1133/лр. Приказ Министра России от 10 февраля 2023 г. № 84/лр. Приказ Министра России от 11.05.2023 №33.552/лр. Приказ Министра России от 07.07.2022 № 557/лр. Приказ Министра России от 02.09.2021 № 636/лр. Приказ Министра России от 26.07.2022 № 611/лр. Приказ Министра России от 22.04.2022 № 317/лр. Приказ Министра России от 01.08.2022 № 551/лр.

Письмо Министра России от 29.09.2023 №60057-ИФ/09, прил. 1, Письмо Министра России от 10.08.2023г. №21491-ОГ/09 прил. 4

Сплит-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"
(наименование стройки)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-03

Релейная защита и автоматика
(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость	1 668,46	тыс.руб.
в том числе:		
строительных работ	0,00	тыс.руб.
монтажных работ	1 668,46	тыс.руб.
оборудования	0,00	тыс.руб.
прочих затрат	0,00	тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	316,38	тыс.руб
Средства на оплату труда машинистов	10,19	тыс.руб
Нормативные затраты труда рабочих	1 033,84	чел.-ч.
Нормативные затраты труда машинистов	27,77	чел.-ч.

Страница 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции											47 178,67
10	ФСБЦ-21.1.08.03-0702	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2	1000 м	0,6426	1	0,6426			203 111,09		130 519,19
Всего по позиции											130 519,19
11	ФСБЦ-21.1.08.03-0708	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГЭнг-LS, с числом жил - 7 и сечением 4 мм2	1000 м	0,0918	1	0,0918			301 048,61		27 636,26
Всего по позиции											27 636,26
12	ГЭСНм08-02-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям	100 м	1	1	1					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6											
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные											
полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1 ОТ(3Т)											13 286,16
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											13 286,16
2 ЭМ											84,23
ОТм(ЗТм)											29,71
91.05.05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											61,56
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											17,03
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											22,67
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											12,68
4 М											199,16
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											47,32
01.7.15.07-0014 Дюбели распорные полипропиленовые											97,86
01.7.15.14-0043 Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 11 мм											53,98
Итого прямые затраты											13 599,26
12.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%	2		2					196,83
ФОТ											13 315,87
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											12 916,39
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											6 791,09
Всего по позиции											33 503,57
13											33 503,57
Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х2,5-450											20 644,79
Всего по позиции											2 105,77
14	ГЭСНм08-02-405-01	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2	100 м	0,6	1	0,6					
Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.2 п.6											
Производство работ осуществляется внутри работающих трансформаторных и распределительных подстанций, электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные											
полутажи) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением ОЗП=1,35; ЗМ=1,35 к рас.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35											
1 ОТ(3Т)											7 594,93
1-100-38 Средний разряд работы 3,8											7 594,93
2 ЭМ											344,18
ОТм(ЗТм)											95,06
91.05.05-015 Крайы на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т											197,01
4-100-060 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 6											54,49
91.14.02-001 Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т											72,54
4-100-040 ОТм(ЗТм) Средний разряд машинистов 4											40,57
91.17.04-233 Аппараты сварочные для ручной дуговой сварки, сварочный ток до 350 А											74,63
4 М											406,32
01.7.02.07-0011 Прессшпан листовый, марка А											54,93
01.7.03.04-0001 Электроэнергия											10,85
01.7.11.07-0227 Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, 342А, диаметр 4-5 мм											282,94
01.7.15.04-0011 Винты стальные с полукруглой головкой, длина 50 мм											50,99
14.4.02.04-0142 Краска масляная МА-0115, муния, сурик железный											6,61
Итого прямые затраты											8 440,49
14.1	421/пр_2020_н.75_п.а	Вспомогательные неформированные материалы ресурсы	%	2		2					112,52
ФОТ											7 689,99
Пр/812-049.3-1 НР Электротехнические установки на других объектах											7 459,29
Пр/774-049.3 СП Электротехнические установки на других объектах											3 921,89
Всего по позиции											19 934,19
15											19 934,19
Провод силовой установочный с медными жилами ПуГВ 1х1,5-450											12 745,27
Всего по позиции											780,01
Итого по смете:											780,01
Всего прямые затраты (справочно)											1 185 149,10
в том числе:											
Оплата труда рабочих											316 375,96
Эксплуатация машин											32 230,88
Оплата труда машинистов (Отм)											10 185,45
Материалы											826 356,81
Монтажные работы											1 668 459,97
в том числе:											
оплата труда											316 375,96
эксплуатация машин и механизмов											32 230,88
оплата труда машинистов (Отм)											10 185,45
материалы											826 356,81
накладные расходы											316 764,56
сметная прибыль											166 546,31
Всего ФОТ (справочно)											326 561,41
Всего накладные расходы (справочно)											316 764,56
Всего сметная прибыль (справочно)											166 546,31
ВСЕГО по смете											1 668 459,97
Справочно											
затраты труда рабочих											1033,8408
затраты труда машинистов											27,7722

Составил:

Проверил:

Подпись

Подпись

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

* Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

* Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

«__» ____ 2024 года

«__» ____ 2024 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

Результаты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Реквизиты письма Минстроя России об indexах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пункта 85 Методики расчета indexов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пг

Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452

Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы

Наименование субъекта Российской Федерации

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

ГРАНД-Смета, версия 2024.1

Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пг; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пг; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пг; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пг; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пг

Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пг; Приказ Минстроя России от 28 августа 2022 г. № 703/пг; Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пг; Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пг; Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пг; Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пг; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пг; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пг; Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пг; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пг; Приказ Минстроя России от

Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-И/п09

Приказ Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области от 06.02.2023 № 01-02/08

Смет.-форма Нижегородская область на 1 квартал 2024 года

52. Нижегородская область

Нижегородская область

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход"

(наименование строений)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 09-01-01

Пусконаладочные работы

(наименование работ и затрат)

Составлен ресурсно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем уровне цен I квартал 2024 года

Сметная стоимость 2 238,52 тыс.руб.

в том числе:

строительных работ 0,00 тыс.руб.

монтажных работ 0,00 тыс.руб.

оборудования 0,00 тыс.руб.

прочих затрат 2 238,52 тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих 1 065,96 тыс.руб.

Средства на оплату труда машинистов 0,00 тыс.руб.

Нормативные затраты труда рабочих 2 497,18 чел.-ч.

Нормативные затраты труда машинистов чел.-ч.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость, руб.				
				на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. ПНР силового трансформатора											
1	ГЭСНп01-02-002-06	Трансформатор силовой трехфазный масляный двухобмоточный напряжением: от 110 до 220 кВ, мощностью 80 МВА	шт	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутуннели) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			211,536					89 045,65
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	40,68	1,04	84,6144		299,01			25 300,55
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	61,02	1,04	126,9216		502,24			63 745,10
	Итого прямые затраты										89 045,65
	ФОТ										89 045,65
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					65 893,78
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					32 056,43
	Всего по позиции										93 497,93
2	ГЭСНп01-02-017-07	Трансформатор тока встроенный во вводы выключателя, силового трансформатора	шт	8	1	8					
		Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутуннели) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			67,392					26 574,01
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	3,24	1,04	26,9568		299,01			8 060,35
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	4,86	1,04	40,4352		457,86			18 513,66
	Итого прямые затраты										26 574,01
	ФОТ										26 574,01
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					19 664,77
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					9 566,64
	Всего по позиции										6 975,68
3	ГЭСНп01-02-010-02	Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	8	1	8					
		Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутуннели) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,2176					8 464,97
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	0,97	1,04	8,0704		359,74			2 903,25
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	1,46	1,04	12,1472		457,86			5 561,72
	Итого прямые затраты										8 464,97
	ФОТ										8 464,97
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					6 254,08
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					3 047,39
	Всего по позиции										2 222,06
4	ГЭСНп01-02-010-03	Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного	испытание	16	1	16					
		Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутуннели) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			26,9568					11 281,18
	2-100-05 Рабочий 5 разряда		чел.-ч	0,65	1,04	10,816		359,74			3 890,95
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,97	1,04	16,1408		457,86			7 390,23
	Итого прямые затраты										11 281,18
	ФОТ										11 281,18
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	74		74					8 348,07
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20%	%	36		36					4 061,22
	Всего по позиции										1 480,65
5	ГЭСНп01-11-029-02	Испытание трансформаторного масла: на пробой	испытание	4	1	4					
		Пусконаладочные работы: "эксплустук" - 80%, "под нагрузкой" - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пг прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутуннели) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,4112					1 418,41
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,41	1,04	1,7056		420,48			717,17
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,41	1,04	1,7056		411,14			701,24
	Итого прямые затраты										1 418,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ									1 418,41
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 049,62
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					510,63
		Всего по позиции							744,67		2 978,66
6	ГЭСНп01-07-001-01	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (РПН)	шт	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			5,0544					1 855,70
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,97	1,04	2,0176		420,48			848,36
	3-100-01 Техник I категории		чел.-ч	1,46	1,04	3,0368		331,71			1 007,34
		Итого прямые затраты									1 855,70
		ФОТ									1 855,70
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 373,22
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					668,05
		Всего по позиции							1 948,49		3 896,97
7	ГЭСНп01-07-001-01	Электродвигатель асинхронный: с короткозамкнутым ротором, напряжением до 1 кВ (обдув)	шт	8	1	8					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			20,2176					7 422,79
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,97	1,04	8,0704		420,48			3 393,44
	3-100-01 Техник I категории		чел.-ч	1,46	1,04	12,1472		331,71			4 029,35
		Итого прямые затраты									7 422,79
		ФОТ									7 422,79
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					5 492,86
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					2 672,20
		Всего по позиции							1 948,48		15 587,85
8	ГЭСНп01-11-024-01	Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: до 1 кВ	шт	10	1	10					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			8,528					3 546,03
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,41	1,04	4,264		420,48			1 792,93
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,41	1,04	4,264		411,14			1 753,10
		Итого прямые затраты									3 546,03
		ФОТ									3 546,03
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					2 624,06
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 276,57
		Всего по позиции							744,67		7 446,66
9	ГЭСНп01-09-001-01	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2(датчики уровня масла в расширителе и РПН)	шт	4	1	4					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7392					2 928,19
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,81	1,04	3,3696		457,86			1 542,81
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81	1,04	3,3696		411,14			1 385,38
		Итого прямые затраты									2 928,19
		ФОТ									2 928,19
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					2 166,86
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 054,15
		Всего по позиции							1 537,30		6 149,20
10	ГЭСНп01-09-001-01	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (газовое реле тр-ра, струйное реле РПН)	шт	4	1	4					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			6,7392					2 928,19
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,81	1,04	3,3696		457,86			1 542,81
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81	1,04	3,3696		411,14			1 385,38
		Итого прямые затраты									2 928,19
		ФОТ									2 928,19
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					2 166,86
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 054,15
		Всего по позиции							1 537,30		6 149,20
11	ГЭСНп01-09-001-01	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (контроль температуры масла)	шт	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			3,3696					1 464,09
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,81	1,04	1,6848		457,86			771,40
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81	1,04	1,6848		411,14			692,69
		Итого прямые затраты									1 464,09
		ФОТ									1 464,09
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 083,43
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					527,07
		Всего по позиции							1 537,30		3 074,59
12	ГЭСНп01-09-001-01	Датчик контактный механический с числом цепей управления: до 2 (датчик положения РПН)	шт	38	1	38					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			64,0224					27 817,73
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,81	1,04	32,0112		457,86			14 656,65
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,81	1,04	32,0112		411,14			13 161,08
		Итого прямые затраты									27 817,73
		ФОТ									27 817,73
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					20 585,12
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					10 014,38
		Всего по позиции							1 537,30		58 417,23
13	ГЭСНп01-09-010-01	Функциональная группа управления релейно-контактная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (автоматика включения обдува)	шт	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутанки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к рас.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			9,36					3 601,18
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	1,8	1,04	3,744		299,01			1 119,49
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	0,45	1,04	0,936		502,24			470,10
	3-200-02 Инженер II категории		чел.-ч	0,9	1,04	1,872		457,86			857,11
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	1,35	1,04	2,808		411,14			1 154,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого прямые затраты									3 601,18
		ФОТ									3 601,18
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					2 664,87
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 296,42
		Всего по позиции							3 781,24		7 562,47
14	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,4	1	0,4					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5,39136					2 241,78
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	1,04	2,69568		420,48			1 133,48
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	1,04	2,69568		411,14			1 108,30
		Итого прямые затраты									2 241,78
		ФОТ									2 241,78
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					1 658,92
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					807,04
		Всего по позиции						11 769,35			4 707,74
КЛ											
15	ГЭСНп01-11-028-01	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и другихлиний напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	2	1	2					
		ОП п.1.1.84 Для четырехпроводной линии ОЗП=1,3; ТЗ=1,3									
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0,86528					359,80
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	0,16	1,352	0,43264		420,48			181,92
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	0,16	1,352	0,43264		411,14			177,88
		Итого прямые затраты									359,80
		ФОТ									359,80
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					266,25
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					129,53
		Всего по позиции						377,79			755,58
16	ГЭСНп01-12-027-07	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением до 1 кВ	испытание	8	1	8					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20,2176					7 520,40
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	0,97	1,04	8,0704		313,02			2 526,20
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	1,46	1,04	12,1472		411,14			4 994,20
		Итого прямые затраты									7 520,40
		ФОТ									7 520,40
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					5 565,10
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					2 707,34
		Всего по позиции						1 974,11			15 792,84
кабельные лотки											
17	ГЭСНп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	0,1	1	0,1					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1,34784					560,45
		2-100-06 Рабочий 6 разряда	чел.-ч	6,48	1,04	0,67392		420,48			283,37
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	6,48	1,04	0,67392		411,14			277,08
		Итого прямые затраты									560,45
		ФОТ									560,45
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					414,73
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					201,76
		Всего по позиции						11 769,40			1 176,94
		Итого по разделу 1 ПНР силового трансформатора :									
		Итого прямые затраты (справочно)									199 030,55
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									199 030,55
		Прочие затраты									417 964,12
		Пусконаладочные работы									417 964,12
		в том числе:									
		оплата труда									199 030,55
		накладные расходы									147 282,60
		сметная прибыль									71 650,97
		Итого ФОТ (справочно)									199 030,55
		Итого накладные расходы (справочно)									147 282,60
		Итого сметная прибыль (справочно)									71 650,97
		Итого по разделу 1 ПНР силового трансформатора									417 964,12
		Справочно									
		затраты труда рабочих				481,36608					
Раздел 2. ПНР вторичной коммутации											
комплект защит А 01 (основной)											
18	ГЭСНп01-04-035-01	Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехобмоточных RET-3	компл	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			350,4384					152 100,79
		3-100-01 Техник I категории	чел.-ч	67,39	1,04	140,1712		331,71			46 496,19
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	101,09	1,04	210,2672		502,24			105 604,60
		Итого прямые затраты									152 100,79
		ФОТ									152 100,79
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					112 554,58
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					54 756,28
		Всего по позиции						159 705,83			319 411,65
19	ГЭСНп01-03-020-05	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ - проверка отключения через АУВ (лист 11)	шт	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
		Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производств работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультыовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутати) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,2					31 408,08
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	12	1,04	24,96		299,01			7 463,29
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	28	1,04	58,24		411,14			23 944,79
		Итого прямые затраты									31 408,08
		ФОТ									31 408,08
		При812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					23 241,98
		При774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					11 306,91
		Всего по позиции						32 978,49			65 956,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	ГЭСНп01-04-061-04	Защита с реле: КИВ-500 (прим.) - газовая защита РПН на струйном реле Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	компл	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			53,9136					22 114,31
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	7,78	1,04	16,1824		299,01			4 838,70
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	18,14	1,04	37,7312		457,86			17 275,61
		Итого прямые затраты									22 114,31
		ФОТ									22 114,31
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					16 364,59
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					7 961,15
		Всего по позиции							23 220,03		46 440,05
21	ГЭСНп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2 - цели оперативного тока 1, 2 ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, цели технологических защит (лист 9) Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	схема	8	1	8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,9616					8 912,76
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15	1,04	9,568		313,02			2 994,98
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	1,73	1,04	14,3936		411,14			5 917,78
		Итого прямые затраты									8 912,76
		ФОТ									8 912,76
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					6 595,44
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 208,59
		Всего по позиции							2 339,60		18 716,79
22	ГЭСНп01-10-010-02	Схема контроля изоляции электрической сети: с применением релейно-контактной аппаратуры и бесконтактных элементов - контроль изоляции цели 1, 2 ст.ГЗ трансформатора, ГЗ РПН, цели технологических защит (лист 9) Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	схема	8	1	8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			107,8272					39 499,54
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	5,18	1,04	43,0976		299,01			12 886,61
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	7,78	1,04	64,7296		411,14			26 612,93
		Итого прямые затраты									39 499,54
		ФОТ									39 499,54
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					29 229,66
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					14 219,83
		Всего по позиции							10 368,63		82 949,03
комплект защит А 02 (резервный)											
23	ГЭСНп01-04-035-01	Терминал защиты трансформаторов: двух-и трехмоточных РЕТ-З Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	компл	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			350,4384					152 100,79
		3-100-01 Техник I категории	чел.-ч	67,39	1,04	140,1712		331,71			46 496,19
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	101,09	1,04	210,2672		502,24			105 604,60
		Итого прямые затраты									152 100,79
		ФОТ									152 100,79
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					112 554,58
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					54 756,28
		Всего по позиции							159 705,83		319 411,65
24	ГЭСНп01-03-020-05	Схема вторичной коммутации масляного выключателя с дистанционным управлением с общим электромагнитным, моторным или грузовым приводом, напряжение выключателя: до 220 кВ - проверка включения -отключения В-110 Т-2 по ТУ Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			83,2					31 408,08
		3-100-02 Техник II категории	чел.-ч	12	1,04	24,96		299,01			7 463,29
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	28	1,04	58,24		411,14			23 944,79
		Итого прямые затраты									31 408,08
		ФОТ									31 408,08
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					23 241,98
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					11 306,91
		Всего по позиции							32 978,49		65 956,97
комплект защит А 03 (РПН)											
25	ГЭСНп01-09-013-04	Контур систем автоматического регулирования параметров: до 4 с числом органов настройки до 20 Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	шт	2	1	2					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			266,1984					127 726,24
		3-200-01 Инженер I категории	чел.-ч	76,79	1,04	159,7232		502,24			80 219,38
		3-200-02 Инженер II категории	чел.-ч	38,39	1,04	79,8512		457,86			36 560,67
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	12,8	1,04	26,624		411,14			10 946,19
		Итого прямые затраты									127 726,24
		ФОТ									127 726,24
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					94 517,42
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					45 981,45
		Всего по позиции							134 112,56		268 225,11
комплект А 00											
26	ГЭСНп01-06-021-01	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2- цели оперативного тока, цели питания измерительных приборов, цели управления, цели сигнализации Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	схема	8	1	8					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			23,9616					8 912,76
		2-100-04 Рабочий 4 разряда	чел.-ч	1,15	1,04	9,568		313,02			2 994,98
		3-200-03 Инженер III категории	чел.-ч	1,73	1,04	14,3936		411,14			5 917,78
		Итого прямые затраты									8 912,76
		ФОТ									8 912,76
		Пр/812-083.0-1 НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					6 595,44
		Пр/774-083.0 СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 208,59
		Всего по позиции							2 339,60		18 716,79
27	ГЭСНп01-10-002-01	Схема образования участка сигнализации (центральной, технологической, местной, аварийной, предупредительной и др.) -предупредительная и аварийная Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4 Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пультовые, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные ползутки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к расх.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3	участок	4	1	4					
		1 ОТ(ЗТ)	чел.-ч			97,7184					37 069,91
		3-100-01 Техник I категории	чел.-ч	9,4	1,04	39,104		331,71			12 971,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3-200-03	Инженер III категории	чел.-ч	14,09	1,04	58,6144			411,14		24 098,72
		Итого прямые затраты									37 069,91
		ФОТ									37 069,91
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					27 431,73
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					13 345,17
		Всего по позиции							19 461,70		77 846,81
шкаф объединенный местный											
28	ГЭСНп01-03-002-04	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А	шт	18	1	18					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			33,696					10 311,48
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,9	1,04	16,848			313,02		5 273,76
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,9	1,04	16,848			299,01		5 037,72
		Итого прямые затраты									10 311,48
		ФОТ									10 311,48
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					7 630,50
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					3 712,13
		Всего по позиции							1 203,01		21 654,11
29	ГЭСНп01-03-001-01	Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем	шт	12	1	12					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			16,224					4 964,79
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	0,65	1,04	8,112			313,02		2 539,22
	3-100-02 Техник II категории		чел.-ч	0,65	1,04	8,112			299,01		2 425,57
		Итого прямые затраты									4 964,79
		ФОТ									4 964,79
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 673,94
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 787,32
		Всего по позиции							868,84		10 426,05
30	ГЭСНп01-11-013-01	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»	шт	30	1	30					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			31,2					12 973,27
	2-100-06 Рабочий 6 разряда		чел.-ч	0,5	1,04	15,6			420,48		6 559,49
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	0,5	1,04	15,6			411,14		6 413,78
		Итого прямые затраты									12 973,27
		ФОТ									12 973,27
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					9 600,22
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					4 670,38
		Всего по позиции							908,13		27 243,87
привод РПН											
31	ГЭСНп01-06-021-01	Схема развода трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2- цели управления - местное и дистанционное (лист 46)	схема	4	1	4					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			11,9808					4 456,38
	2-100-04 Рабочий 4 разряда		чел.-ч	1,15	1,04	4,784			313,02		1 497,49
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	1,73	1,04	7,1968			411,14		2 958,89
		Итого прямые затраты									4 456,38
		ФОТ									4 456,38
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					3 297,72
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					1 604,30
		Всего по позиции							2 339,60		9 358,40
32	ГЭСНп01-13-010-01	Агрегат, включающий в себя механизмы, связанные между собой блокировочными связями, смонтированные: предприятием-изготовителем, в количестве до 2 шт. - запрет регулирования в крайних положениях РПН (лист 47)	компл	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			70,7616					32 960,37
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	20,41	1,04	42,4528			502,24		21 321,49
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	13,61	1,04	28,3088			411,14		11 638,88
		Итого прямые затраты									32 960,37
		ФОТ									32 960,37
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					24 390,67
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					11 865,73
		Всего по позиции							34 608,39		69 216,77
33	ГЭСНп01-13-030-02	Технологический комплекс, включающий в себя управляемые участки в количестве: до 10 шт. - опробование схем сигнализации	компл	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			286,416					130 803,33
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	68,85	1,04	143,208			502,24		71 924,79
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	68,85	1,04	143,208			411,14		59 878,54
		Итого прямые затраты									130 803,33
		ФОТ									130 803,33
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					96 794,46
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					47 089,20
		Всего по позиции							137 343,50		274 686,99
34	ГЭСНп01-13-001-03	Присоединение с количеством взаимосвязанных устройств до 10 шт.	присоединение	2	1	2					
		Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)									
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.4 п.4	Производство работ осуществляется в действующих электроустановках (в трансформаторных и распределительных подстанциях, в электропомещениях (щитовые, пульты, подстанции, реакторные, РУ и пункты, кабельные шахты, тоннели и каналы, кабельные полутапки) с действующим электрооборудованием или кабельными линиями под напряжением), с оформлением при этом наряда-допуска или распоряжения ОЗП=1,3; ЭМ=1,3 к раск.; ЗПМ=1,3; ТЗ=1,3; ТЗМ=1,3									
	1 ОТ(ЗТ)		чел.-ч			124,6752					59 209,88
	3-200-01 Инженер I категории		чел.-ч	41,96	1,04	87,2768			502,24		43 833,90
	3-200-03 Инженер III категории		чел.-ч	17,98	1,04	37,3984			411,14		15 375,98
		Итого прямые затраты									59 209,88
		ФОТ									59 209,88
	Пр/812-083.0-1	НР Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	74		74					43 815,31
	Пр/774-083.0	СП Пусконаладочные работы: 'эксплустку' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%	%	36		36					21 315,56
		Всего по позиции							62 170,38		124 340,75
		Итого по разделу 2 ПНР вторичной коммутации :									
		Итого прямые затраты (справочно)									866 932,76
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									866 932,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Прочие затраты									1 820 558,76
		Пусконаладочные работы									1 820 558,76
		в том числе:									
		оплата труда									866 932,76
		накладные расходы									641 530,22
		сметная прибыль									312 095,78
		Итого ФОТ (справочно)									866 932,76
		Итого накладные расходы (справочно)									641 530,22
		Итого сметная прибыль (справочно)									312 095,78
		Итого по разделу 2 ПНР вторичной коммутации									1 820 558,76
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2015,8112					
		Итого по смете:									
		Всего прямые затраты (справочно)									1 065 963,31
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих									1 065 963,31
		Прочие затраты									2 238 522,88
		Пусконаладочные работы									2 238 522,88
		в том числе:									
		оплата труда									1 065 963,31
		накладные расходы									788 812,82
		сметная прибыль									383 746,75
		Всего ФОТ (справочно)									1 065 963,31
		Всего накладные расходы (справочно)									788 812,82
		Всего сметная прибыль (справочно)									383 746,75
		ВСЕГО по смете									2 238 522,88
		Справочно									
		затраты труда рабочих				2497,17728					

Составил:

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

Проверил:

{должность, подпись (инициалы, фамилия)}

1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.

СМЕТА № 12-01-01

на проектные (изыскательские) работы

Замена силовых трансформаторов Т-1, Т-2 на ПС "Теплоход", , Разработка рабочего проекта,

Наименование предприятия, здания, сооружения, стадии проектирования, этапа, вида проектных

Наименование проектной (изыскательской) организации:

Наименование организации заказчика:

Итого по расчету: 11 823 501,52 руб.

№ пп	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вид работ	Номер частей, глав, таблиц, параграфов и пунктов указаний к разделу справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строителей	Расчет стоимости: $(a+bx)*K_j$ или (стоимость строительно-монтажных работ)*проц./ 100 или количество * цена, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5
Раздел 1.				
1	Закрытые электрические подстанции напряжением 35–1150 кВ, в процентах от общей стоимости строительства в ценах на 01.01.2001 г.: 17,95 млн. руб. - 8,25%, 19,629465(млн. руб.)	СБЦП "Объекты энергетики. Электросетевые объекты (2016)" табл.1 п.4 (СБЦП24-1-2-4) <i>K=196294,65; ТЧ п.2.4 Объем строительно-монтажных работ по объекту строительства составляет менее 20%;</i> <i>Стадийность проектирования; СБЦП МУ(2009) п.3.4 При определении стоимости проектных работ от стоимости реконструкции - до 1,3 K=1,3;</i> <i>Котн=0%</i>	$(8,25+(7,76-8,25)/(20,94-17,95))*(19,629465-17,95))*(19,629465*1000000/100)*1,3$	2 035 026,08

1	2	3	4	5
2	п. 2.2.1. МУ (ПРИКАЗ от 29 декабря 2009 г. N 620) "Базовая цена разработки проектной и рабочей документации определяется от общей стоимости строительства всего комплекса зданий (сооружений) или объекта, определенной по сводному сметному расчету стоимости строительства, в зависимости от категорий сложности объектов проектирования" $C2001 = C2000 * 1,25 = (OT/32,49 + ЭММ/12,55 + ОТм/32,49 + Матер/8,98 + Обор/6,54 + Перевозка/12,55 + Наклад/32,49 + Приб/32,49) * 1,25 / 1000000$, 19,629465()	где - C2000 - стоимость строительства в ценах на 01.01.2000, млн. руб.; - 1,25 - коэффициент для пересчета стоимости строительства объектов из уровня цен по состоянию на 01.01.2000 в уровень цен по состоянию на 01.01.2001 (МУ п.2.2.4). - индексы перехода к текущим ценам на 1 квартал 2024 года от цен 01.01.2000 года ((52), ФЕР, 1 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 05.03.2024 №12389 - АЛ/09, прил.1, от 22.03.2024 г. №16169-ИФ/09) (ОТ=32,49, ЭМ=12,55, М=8,98, Об=6,54); ()		
2	, 3824690,34()	ОТ ()		
3	, 1973008,44()	ЭММ ()		
4	, 3683108,9()	МАТ ()		
2	, 478796,76()	ОТм ()		
5	, 96868310,66()	ОБ ()		
3	, 112555,6()	Перевозка ()		
6	, 3894456,87()	НР ()		
7	, 2055166,76()	СП ()		
8	, 19,629465()	Итого ()		
	ВСЕГО по смете			
	Итого Поз. 1			2 035 026,08
	Всего с учетом "к уровню цен по состоянию на 01.01.2001 года. 1 кв 2024 (ПР), Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09, прил.4 5,8100"			11 823 501,52
	ВСЕГО по смете			11 823 501,52

Главный инженер проекта _____
 Начальник отдела _____
 Составил _____
 Проверил _____